

628-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud: 3 Mja 43 - wymiana stolarki okiennej****ob: Budynek mieszkalny****rob: Budowlane**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1				
Wymiana stolarki okiennej				
10.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (0,85*1,42)*5szt	szt	5,000
	1)	5		5,000
20.	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	4,205
	1)	(1,45*1,45)*2		4,205
30.	KNR N007-07-01-05-00	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 dwudzielne rozwieralno-uchylne (R+RU) profil pięciokomorowy w kolorze białym szyba zespolona.	m2	4,205
	1)	(1,45*1,45)*2		4,205
40.	KNR N007-07-01-03-00	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5 m2 jednodzielne rozwieralno-uchylne(RU) profil pięciokomorowy w kolorze białym, szyba zespolona	m2	6,035
	1)	(0,85*1,42)*5		6,035
50.	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy powlekanej w kolorze białym	m2	1,675
	1)	1,60*0,25*2+0,70*0,25*5		1,675
60.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	4,000
	1)	4,0		4,000
70.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,400
	1)	0,400		0,400
80.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	0,400
	1)	0,400		0,400
90.	000-00-00-00-02	Analiza własna - składowanie gruzu na wysypisku	m3	0,400
	1)	0,400		0,400