

630-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓTbud: **Świętojańska 6 - remont pokrycia dachowego**ob: **Budynek mieszkalny**rob: **Dekarsko-blacharskie**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty dekarские		
10.	KNR 401-07-01-02-00 1) Kominy	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 $(0,56*2+2,57*2)*0,60*4+(0,56*2+5,10*2)*0,60$	m2	21,816 21,816
20.	KNR 202-26-11-02-60 1) Kominy	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT $(0,56*2+2,57*2)*0,60*4+(0,56*2+5,10*2)*0,60$	m2	21,816 21,816
30.	KNR 202-09-02-01-00 1)	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie 21,816	m2	21,816 21,816
40.	KNR 202-26-30-05-00 1)	Malowanie kominów farbą silikatową 21,816	m2	21,816 21,816
50.	KNNR N003-05-03-01-00 1) Połąć dachowa 2) Nakrywy kominów	Pokrycie dachu 1x papą wierzchniego krycia gr 5,2mm PYE PV 250 S-52 z wyrównaniem istniejącego pokrycia 12,20*43,70 $(0,65*2,65)*4+(0,65*5,20)$	m2	543,410 533,140 10,270
60.	KNNR N003-05-03-04-00 1) Ściany kominów	Obróbki z papy nawierzchniej na przygotowanym podłożu betonowym - Obróbki kominów papą wierzchniego krycia PYE PV 250 S-52 $(0,56*2+2,57*2)*4*0,25+(0,56*2+5,10*2)*0,25$	m2	9,090 9,090
70.	KNR 202-05-06-01-00 1) Ściany kominów	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm - listwa mocująca obróbkę z papy na kominach szerokości 6 cm $(0,56*2+2,57*2)*4*0,06+(0,56*2+5,10*2)*0,06$	m2	2,182 2,182
80.	000-00-00-00-02 1)	Analiza własna - montaż siatek stalowych ocynkowanych na otworach bocznych kominów 48	szt	48,000 48,000
90.	000-00-00-00-03 1)	Analiza własna - dostarczenie i montaż daszków PCV kominków wentylacji sanitarnej ponaddachem 2	szt	2,000 2,000
100.	KNR 401-01-08-13-00 1)	Wywóz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,700	m3	0,700 0,700
110.	KNR 401-01-08-16-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km 0,700	m3	0,700 0,700
120.	000-00-00-00-01 1)	Analiza własna - składowanie gruzu na wysypisku 0,700	m3	0,700 0,700