

670-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud: Piłsudskiego 6 - remont pokrycia dachowego****ob: Budynek mieszkalny****rob: Dekarskie**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty dekarские		
10.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	26,980
	1) <i>Opierzenia wiatrołapów</i>	$((2,50*2+3,00*2)*0,30+(1,70+2,60)*0,60)*3$		17,640
	3) <i>Kominy</i>	$(1,04*2+0,45*2)*6*0,06+(1,04*2+0,72*2)*6*0,06$		2,340
	4) <i>Ogniomury</i>	7,00		7,000
20.	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku wiatrołapów	metr	9,000
	1)	$(3,0)*3$		9,000
30.	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku wiatrołapów	metr	8,100
	1)	$(2,70)*3$		8,100
40.	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	39,000
	1) <i>Kominy</i>	$(1,04*2+0,45*2)*1,00*6+(1,04*2+0,72*2)*1,00*6$		39,000
50.	KNNR N003-05-03-01-00	Pokrycie dachu 1x papą wierzchniego krycia gr 5,2mm PYE PV 250 S-52 z wyrównaniem istniejącego pokrycia	m2	447,260
	1) <i>Połąć dachu głównego</i>	$10,85*4,80+9,70*2,40+10,85*12,0+10,85*12,0+10,85*4,80$		387,840
	2) <i>Daszki balkonów ostatniej</i>	$(9,50*1,30)*2+(4,70*1,30)*2$		36,920
	3) <i>Daszki wiatrołapów</i>	$(2,50*3,00)*3$		22,500
60.	KNNR N003-05-03-04-00	Obróbki z papy nawierzchniej na przygotowanym podłożu betonowym - Obróbki kominów papą wierzchniego krycia PYE PV 250 S-52	m2	10,950
	1) <i>Obróbki kominów</i>	$(1,04*2+0,65*2)*0,25*6+(1,04*2+0,92*2)*0,25*6$		10,950
70.	KNR 202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm - listwa mocująca obróbkę z papy na kominach szerokości 6 cm	m2	9,340
	1) <i>Kominy</i>	$(1,04*2+0,45*2)*6*0,06+(1,04*2+0,72*2)*6*0,06$		2,340
	2) <i>Ogniomury</i>	7,00		7,000
80.	KNR 202-06-02-01-00	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej nakrywy kominów	m2	9,798
	1)	$(1,15*0,60)*6+(1,15*0,82)*6$		9,798
90.	KNR 202-06-02-02-00	Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej	m2	9,798
	1)	9,798		9,798
100.	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych nakrywy ogniomurów	m2	48,000
	1)	48,00		48,000
110.	KNR 202-05-08-02-00	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 10 cm wiatrołapów	metr	9,000
	1)	$(3,00)*3$		9,000
120.	KNR 202-05-10-01-00	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 8 cm wiatrołapów	metr	8,100
	1)	8,10		8,100
130.	KNR 202-05-06-02-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm	m2	17,640
	2) <i>Opierzenia wiatrołapów</i>	$((2,50*2+3,00*2)*0,30+(1,70+2,60)*0,60)*3$		17,640
140.	KNR 202-05-26-02-50	Dostarczenie i osadzenie wylazu dachowego o konstrukcji drewnianej poszytej blachą powlekaną zamykany na łańcuch i kłódkę o wym. 1000*1300mm	szt	1,000
150.	KNR 202-26-30-05-00	Malowanie kominów farbą silikonową	m2	39,000
	1)	39,00		39,000
160.	KNR 401-12-12-11-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną siatek z ramkami stalowymi wylotów otworów wentylacyjnych kominów	m2	5,760
	1)	$(1,20*0,20)*24$		5,760
170.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - dostarczenie i montaż krutek wpustów do rur spustowych zabezpieczających przed przedostaniem się do pionów zanieczyszczeń	szt	6,000

