

671-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud: Broniewskiego 2 - malowanie klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, remont suszarni****ob: Budynek mieszkalny****rob: Budowlane**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Malowanie klatek schodowych		
10.	KNR 401-12-02-07-00 1)	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5,00	m2	5,000 5,000
20.	KNR 401-07-11-01-00 1)	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2 2	m2	2,000 2,000
30.	KNR 202-26-11-02-60 2) Sufity 3) Ściany	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 298,0 510,0	m2	808,000 298,000 510,000
40.	KNR N003-06-05-04-03 1) Sufity 2) Ściany	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża ścian i sufitów klatek schodowych oraz zejść do piwnic 298,0 510,0	m2	808,000 298,000 510,000
50.	KNR 401-12-06-02-00 1)	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania ścian lamperii, klatek schodowych, zejść do piwnic, ścian przy wyłazach dachowych 462,0	m2	462,000 462,000
60.	KNR 401-12-09-10-00 1)	Malowanie 2-krotnie jednostronne z ościeżnicą farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - drzwi lokatorskie szt 10. Do RiM należy zastosować wsp.1,50 0,80*2,00*10	m2	16,000 16,000
70.	KNR 401-12-09-10-00 1)	Malowanie 2-krotnie dwustronne z ościeżnicą farbą olejną pistoletem lub wałkiem stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - drzwi do piwnic. Do RiM należy zastosować wsp. 2,50 0,80*2,00*5	m2	8,000 8,000
80.	KNR 401-12-09-04-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow do 0,5 m2 - gabloty na reklamy (0,70*0,50)*5	szt	1,750 1,750
90.	KNR 401-12-09-10-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pistoletem lub wałkiem z uprzednim wyczyszczeniem powierzchni pow ponad 1,0 m2 - drzwi wejściowe do klatek schodowych malowanie. (2,25*2,05)*5	m2	23,063 23,063
100.	KNR 401-12-12-05-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad prostych 102,00	m2	102,000 102,000
110.	KNR 401-12-12-19-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych 12,0	m2	12,000 12,000
120.	KNR 401-12-07-02-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów) elementów bocznych biegów schodowych, przedstopnie wys do 20 cm 860,0	metr	860,000 860,000
130.	KNR 401-12-09-13-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m2 20	szt	20,000 20,000
140.	000-00-00-00-01 1)	Analiza własna - wykonanie napisów: "Dbaj o czystość", data malowania klatek, opis szfek energetycznych, znak - zakaz palenia. 5,00	kmpl	5,000 5,000
DZIAŁ 2		Remont suszarni w I klatce schodowej		
DZIAŁ 2.1		Roboty malarskie i posadzkarskie		
10.	KNR 401-12-02-09-00 1) Sufit 2) Ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 4,60*4,96-1,60*1,32 (4,96+4,60+1,40*2+3,0+1,60+1,32+3,0)*2,13	m2	66,030 20,704 45,326

20. KNR 401-07-01-03-00	Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m2 analokia - skucie cokolika	m2	2,100
1)	21*0,1		2,100
30. KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	66,030
1)	66,03		66,030
40. KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m2	20,704
2) Sufit	4,60*4,96-1,60*1,32		20,704
50. KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m2	45,326
2) Ściany	(4,96+4,60+1,40*2+3,0+1,60+1,32+3,0)*2,13		45,326
60. KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	20,704
2) Sufit	4,60*4,96-1,60*1,32		20,704
70. KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	45,326
2) Ściany	(4,96+4,60+1,40*2+3,0+1,60+1,32+3,0)*2,13		45,326
80. KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociagowych fi do 50	metr	8,000
1)	8		8,000
90. KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
1)	1		1,000
100. KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m2	20,004
1)	20,004		20,004
110. KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota gres 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	20,004
2)	20,004		20,004
120. KNR 202-11-20-05-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą	metr	20,980
1)	4,96+4,60+1,40*2+0,50+3,0+1,60+1,32+3,0-0,80		20,980

DZIAŁ 2.2

Wymiana grzejnika c.o. w suszarni

10. KNNR N008-04-10-01-00	Demontaż rurociągu stalowego fi 15 spawanego na ścianie	metr	2,000
20. KNNR N008-04-23-04-00	Demontaż grzejnika z rur ożebrowanych GŻ-1 dł 2,5-5,0 m	szt	1,000
30. KNNR N004-04-18-07-04	Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/1200	szt	1,000
40. KNNR N004-04-12-01-13	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N fi 15 z głowicą RTD-3100	szt	1,000
50. KNNR N004-04-28-01-01	Rura przyłączna spawana do grzejników żeliwnych, stalowych, AL, płytowych fi 15	kmpł	1,000
60. 000-00-00-00-00	Analiza własna - spuszczenie i napełnienie instalacji C.O. wodą .	szt	1,000

DZIAŁ 3

Malowanie korytarzy piwnicznych

10. KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	649,000
1) Sufity	177,0		177,000
2) Ściany	472,0		472,000
20. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - numeracja piwnic lokatorskich przy każdych drzwiach na ścianie 80	szt	80,000
	szt		