

620-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Aleje 1 Maja 8 - remont kominów ponad dachem

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM				
10.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	41,575
	1)	Rozbiórka obróbek		((2,20+0,60)+(0,65+0,60)*6+(1,80+0,95)*3+(1,60+0,60)*2+(3,30+0,60)*6+(4,00+0,60)*4+(8,60+0,6
20.	KNR 401-06-19-05-00	Oczyszczenie szczotkami stalowymi powierzchni kominów	m2	151,920
	2)	Nakrywy kominów		(2,30*0,55)+(0,75*0,55)*6+(1,90*0,90)*3+(1,70*0,55)*2+(3,40*0,55)*6+(4,10*0,55)*4+(8,70*0,5
	3)	Ściany kominów		((2,20+0,45)+(0,65+0,45)*6+(1,80+0,80)*3+(1,60+0,45)*2+(3,30+0,45)*6+(4,00+0,45)*4+(8,60+0,
30.	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach kominów tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 - przyjęto 50% z całkowitej powierzchni tynków.	m2	55,685
	2)			((2,20+0,45)+(0,65+0,45)*6+(1,80+0,80)*3+(1,60+0,45)*2+(3,30+0,45)*6+(4,00+0,45)*4+(8,60+0,
40.	KNR 401-03-50-01-00	Rozebranie nakryw kominów wolnostojących wykonanych z cegły pełnej. Przyjęto 30% powierzchni nakryw kominów	m3	0,852
	1)			((2,30*0,55)+(0,75*0,55)*6+(1,90*0,90)*3+(1,70*0,55)*2+(3,40*0,55)*6+(4,10*0,55)*4+(8,70*0,
50.	KNR 401-03-10-01-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m3. Przyjęto 30% objętości kominów	m3	6,795
	2)			((2,20*0,45*0,70)+(0,65*0,45*0,70)*6+(1,80*0,80*0,70)*3+(1,60*0,45*0,70)*2+(3,30*0,45*0,70)
60.	KNNR N002-10-01-01-10	Tynk zewnętrzny zwykły kat III do 5 m2.	m2	55,685
	2)			((2,20+0,45)+(0,65+0,45)*6+(1,80+0,80)*3+(1,60+0,45)*2+(3,30+0,45)*6+(4,00+0,45)*4+(8,60+0,
70.	KNR 202-02-90-01-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie fi do 8-14 mm	Mg	0,150
	1)			0,15
80.	KNR 202-02-19-05-00	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów średniej grub 7 cm. Przyjęto 30% nakryw	m2	12,165
	2)			((2,30*0,55)+(0,75*0,55)*6+(1,90*0,90)*3+(1,70*0,55)*2+(3,40*0,55)*6+(4,10*0,55)*4+(8,70*0,
90.	KNR 202-11-15-02-00	Warstwa wygładzająca z zaprawy klejowej Atlas TEN-10 powierzchni nakryw kominów	m2	49,225
	1)	Nakrywy kominów		(2,40*0,65)+(0,85*0,65)*6+(2,00*1,00)*3+(1,80*0,65)*2+(3,50*0,65)*6+(4,20*0,65)*4+(8,80*0,6
100.	KNR 202-26-12-01-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub 5 cm na zaprawie ATLAS STOPTER K-20 - WYPEŁNIENIE STYROPIANEM USKOKÓW NA ŚCIANACH KOMINÓW STYROPIANEM	m2	50,000
	1)			50,0
110.	KNR 202-26-12-06-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach kominów	m2	111,370
	3)			((2,20+0,45)+(0,65+0,45)*6+(1,80+0,80)*3+(1,60+0,45)*2+(3,30+0,45)*6+(4,00+0,45)*4+(8,60+0,
120.	KNR 202-09-31-01-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tynkarska CERPLAST	m2	111,370
	1)			111,37
130.	KNR 202-09-31-02-51	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT SN 20	m2	111,370
	1)			111,37
140.	KNR 202-15-05-10-00	Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą elewacyjną tynków gładkich	m2	111,370
	1)			111,37
150.	KNR 202-06-02-01-00	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej - ZABEZPIECZENIE GÓRNEJ POWIERZCHNI NAKRYW KOMINÓW	m2	49,225
	2)			49,225
160.	KNNR N003-05-03-01-00	Pokrycie dachu 1x papą wierzchniego krycia PYE PV250 S-52 z wyrównaniem istniejącego pokrycia - obróbki kominów papą	m2	49,890
	2)			((2,20+0,60+(0,65+0,60)*6+(1,80+0,95)*3+(1,60+0,60)*2+(3,30+0,60)*6+(4,00+0,60)*4+(8,60+0,6
170.	KNR 202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm - listwa mocująca obróbkę papy na kominach	m2	9,978
	2)			((2,20+0,60+(0,65+0,60)*6+(1,80+0,95)*3+(1,60+0,60)*2+(3,30+0,60)*6+(4,00+0,60)*4+(8,60+0,6
180.	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m3	7,763
	1)			0,973+6,79

190.	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	7,763
	1)	7,763		7,763
200.	000-00-00-00-03	Kalkulacja własna - utylizacja gruzu na wysypisku	m3	7,763
	1)	7,763		7,763

DZIAŁ 2		WYMIANA WYWIEWEK KANALIZACJI SANITARNEJ		
10.	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m2	5,000
	1)	0,5*0,5*20		5,000
20.	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m2	5,000
	1)	5		5,000
30.	KNR 401-02-09-02-00	Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 15 cm o powierzchni ponad 0,05	m2	0,060
	1)	0,03*2		0,060
40.	KNR 402-02-30-05-00	Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej fi 150 mm na ścianach - wywiewki kanalizacji sanitarnej	metr	8,400
	1)	1,20*7		8,400
50.	KNR 402-02-30-05-00	Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej fi 150 mm na ścianach	metr	15,600
	1)	1,20*13		15,600
60.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - kontrola szczelności i drożności wywiewek kanalizacyjnych	szt	10,000
	1)	10		10,000
70.	KNNR N004-13-08-02-00	Wywiewka z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk z daszkami	metr	8,400
	1)	1,20*7		8,400
80.	KNNR N004-13-21-02-00	Montaż redukcji PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 160/110	szt	12,000
	1)	12		12,000
90.	KNNR N004-13-21-02-00	Montaż przejścia żel/ PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 160/110	szt	12,000
	1)	12		12,000
100.	KNR 401-02-06-04-00	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt	12,000
	1)	12		12,000
110.	KNNR N003-05-03-03-00	Pokrycie dachu 2x papą wierzchniego krycia grub 5,2 na istniejącej papie	m2	9,720
	1)	0,9*0,9*12		9,720
120.	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m3	0,450
	1)	0,5*0,5*0,15*12		0,450
130.	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	0,450
	1)	0,450		0,450
140.	000-00-00-00-03	Kalkulacja własna - utylizacja gruzu na wysypisku	m3	0,450
	1)	0,45		0,450