

582-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Wyszyńskiego 9 - malowanie suszarni, wymiana drzwi wyjścia na dach**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty malarskie		
10.	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków) na suficie w korytarzu ostatniej kondygnacji oraz korytarz przy WC Ikl.schodowa	m2	3,000
30.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	60,745
	1) Korytarz i WC przy pralni I	$4,30*1,50+0,90*1,50+3,0$		10,800
	2) Suszarnie	$4,80*5,20+5,26*4,75$		49,945
40.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	107,527
	1) Korytarz i WC przy pralni I	$(4,30*2+1,50*2)*2,50+(0,90*2+1,50*2)*0,90$		33,320
	2) Suszarnie	$(4,80*2+5,20*2)*2,50+(5,26*2+4,75*2)*2,50$		100,050
	3) Minus pow. otworów	$-(5,20*1,50)*2-2,16*2,52-1,60*3$		-25,843
50.	KNR 401-03-22-02-00	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt	3,000
	1)	3		3,000
60.	KNR 401-12-12-31-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi 50-100	metr	32,000
	1)	32,0		32,000
DZIAŁ 2		Drzwi wyjściowe na dach		
10.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt	1,000
	1)	1		1,000
20.	KNR 202-12-03-03-00	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne otwierane na zewnątrz ocieplane, profile stalowe zamknięte systemowe, zawiasy szt 3 łożyskowe kulowe, uszczelki przylgowe styku skrzydła i ościeżnicy we wrębie, klamka-klamka, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy szt 2, malowane proszkowo w kolorze brąz.	m2	1,754
	1) Drzwi jednoskrzydłowe	$0,86*2,04$		1,754
30.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	2,000
	1)	2,0		2,000
DZIAŁ 3		Drzwi wejściowe do klatek schodowych		
10.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - oczyszczenie z rdzy skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Przyjęto 0,50 m2 powierzchni do czyszczenia każdego drzwi - 3 szt drzwi	szt	1,500
	1)	$0,50*3$		1,500
20.	KNR 401-12-09-10-01	Malowanie 2-krotnie farbą młoteczkową stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 z uprzednim zabezpieczeniem taśmą malarską powierzchni oszklonych oraz styku ościeżnic z murem - 3 szt drzwi. Krotność 2,50	m2	7,800
	1)	$(2,60)*3$		7,800