

628-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** 3 Mja 43 - wymiana stolarki okienne + wymiana opraw oświetleniowych żarowych na oprawy LED z**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane, Elektryczne

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Wymiana stolarki okiennej		
10.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (0,85*1,42)*5szt	szt	5,000
	1)	5		5,000
20.	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	4,205
	1)	(1,45*1,45)*2		4,205
30.	KNNR N007-07-01-05-00	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 dwudzielne rozwieralno-uchylne (R+RU) profil pięciokomorowy w kolorze białym szyba zespolona.	m2	4,205
	1)	(1,45*1,45)*2		4,205
40.	KNNR N007-07-01-03-00	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5 m2 jednodzielne rozwieralno-uchylne(RU) profil pięciokomorowy w kolorze białym, szyba zespolona	m2	6,035
	1)	(0,85*1,42)*5		6,035
50.	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy powlekanej w kolorze białym	m2	1,675
	1)	1,60*0,25*2+0,70*0,25*5		1,675
60.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	4,000
	1)	4,0		4,000
70.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,400
	1)	0,400		0,400
80.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	0,400
	1)	0,400		0,400
90.	000-00-00-00-02	Analiza własna - składowanie gruzu na wysypisku	m3	0,400
	1)	0,400		0,400
DZIAŁ 2		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	15,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	15,000
30.	KNNR N005-05-04-02-01	Analogia- Oprawa oświetleniowa plafoniera techniczna CAMEA LED 12W 4000K IP 44 z czujnikiem mikrofalowym RCR prod. Lena Lighting S.A.	kmpl	15,000
40.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- automatów schodowych AS-B w tablicach rozdzielczych	szt	4,000
50.	KNR 403-09-07-01-00	Odfacowanie przewodów o przekroju żył do 2,5 mm2 od tulejek, zacisków w puszkach	szt	15,000
60.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - wypełnianie otworów po puszkach końcowych wraz zagipsowaniem ,malowaniem	szt	15,000