



UWAGI

- w/z-ty do mieszkań należy wprowadzić z korytarza w listwie LE 32x25
- przewody oświetlenia korytarza układać w listwie instalacyjnej razem z w/z -ami do mieszkań
- podejścia do opraw wykonać z puszek odgałęźnych n/t mocowanych do koryta

WYKAZ OPRAW

prod. "LINA-LIGHT"

- A** - oprawa sufitowa LED typ MERCURY LED 10W, IP-44,
IK-10, 4000K

LEGENDA

- przycisk "światło" podtynkowy szczelny
- łącznik 2-big podtynkowy szczelny
- łącznik 1-big podtynkowy szczelny
- łącznik schodowy podtynkowy szczelny
- gniazdo wtykowe 230V natynkowe szczelny
- koryta kablowe PCV pełne mocowane do podłoża kołkami rozporowymi fi 8mm
- w/z-ty do mieszkań YDY 3x6mm² w LE 90x60 n/t
- w/z-ty do mieszkań YDY 3x6mm² w LE 32x25 n/t
- instalacja oświetlenia korytarzy

Samoczynne Wylaczenie Zasilania

PPUH - Instalacje Elektryczne

Ryszard Pawlak
ul. Awali (Ciepłota) 9/11, 42-504 Ciepłota, tel. +48 60773944
e-mail: ryszard.pawlak@ppuh.com

INWESTOR

Wspólnota Mieszkańców
ul. Nadzreznog 8, 42-500 Korfn

TEMAT

Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym w korytarzu i nadzreznog 8

FAZA

Projekt budowlano wykonawczy

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

OPRACOWAŁ

mgr inż. Ryszard Pawlak

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Ryszard Pawlak

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Ryszard Pawlak

DATA OPRACOWANIA

czerwiec 2017 r.

TREŚĆ RYSUNKU

Instalacje elektryczne wewnętrzne - rzut pomiaru kl. nr 1

SKALA

1 : 100

NR RYSUNKU

E-09