



UWAGI

- w/z-ty do mieszkań należy wprowadzić z korytarza w listwie LE 32x25
- przewody oświetlenia korytarza układać w listwie instalacyjnej razem z w/z-ami do mieszkań
- podejścia do opraw wykonać z puszek odgąlnicznych n/t mocowanych do koryta

WYKAZ OPRAW

prod. "LINA-LIGHT"

- A** - oprawa sufitowa LED typ MERCURY LED 10W, IP-44, IK-10, 4000K

LEGENDA

- ⊙ - przycisk "światło" podtynkowy szczelny
- ⊙ - łącznik 2-bieg podtynkowy szczelny
- ⊙ - łącznik 1-bieg podtynkowy szczelny
- ⊙ - łącznik schodowy podtynkowy szczelny
- ⊙ - gniazdo wtykowe 230V natynkowe szczelny
- ⊙ - koryta kablowe PCV pełne mocowane do podłoża kołkami rozporowymi fi 8mm
- - w/z-ty do mieszkań YDY 3x6mm2 w LE 32x25 n/t

Samoczynne Wyłączenie Zasilania

PPUH - Instalacje Elektryczne Ryszard Pawlak	Wspólnica Aktywność ul. Nadreznego 8, 42-500 Korfina
ul. Awarta (Ciepłota) 9/11, 42-504 Korfina tel. nr: 79 250 01 20 e-mail: ryszard.pawlak@ppuh.pl	
INWESTOR	
TEMAT	Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym w korytarzu i nadreznym 9
FAZA	Projekt budowlano wykonawczy
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ryszard Pawlak
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ryszard Pawlak
SPRAWDZIŁ	
DATA OPRACOWANIA	czerwiec 2017 r.
TREŚĆ RYSUNKU	Instalacje elektryczne wewnętrzne - rzut I piętra kl. nr 2
SKALA	1 : 100
NR RYSUNKU	E-14