

**631-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud: 3 Maja 51 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej****ob: Budynek mieszkalny****rob: Budowlane**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>				
10.	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt	7,000
	1) Okna na klatce schodowej 1 570x480			1,000
	2) Okno na klatce schodowej 1			1,000
	3) Okna na strychu 550x650 5			5,000
20.	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	metr	1,200
	1) 1,20			1,200
30.	KNNR N007-07-01-02-00	Okna z tworzyw sztucznych do 1,0 m2 1-dzielne uchylne profil w kolorze białym szyba zespolona	m2	0,274
	1) Okno 1-dzielne na klatce 0,57*0,48			0,274
40.	KNNR N007-07-01-02-00	Okna z tworzyw sztucznych do 1,0 m2 2-dzielne rozwieralno-uchylne (R+RU)profil w kolorze białym szyba zespolona	m2	0,966
	1) Okno 2-dzielne na klatce 1,15*0,84			0,966
50.	KNNR N007-07-01-02-00	Okna z tworzyw sztucznych do 1,0 m2 1-dzielne uchylne profil w kolorze białym szyba zespolona	m2	1,788
	1) Okna 1 dzielne na strychu (0,55*0,65)*5			1,788
60.	KNR 401-03-21-01-00	Podokienniki PCV do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt	1,200
	1) 1,20			1,200
70.	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy powlekanej w kolorze białym	m2	1,288
	1) 1,25*0,25+(0,65*0,25)*6			1,288
80.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	2,000
	1) 2,0			2,000
90.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA	m3	0,200
	1) 0,200			0,200
100.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	0,200
	1) 0,200			0,200
110.	000-00-00-00-02	Analiza własna - składowanie gruzu na wysypisku	m3	0,200
	1) 0,200			0,200
<b>DZIAŁ 2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>				
10.	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi wejściowe do budynku od strony frontowej o wym.1000x2500	m2	2,500
	1) 1,00*2,50			2,500
20.	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwi wejściowe do budynku od strony podwórza o wym. 1000x2000	szt	1,000
	1) 1			1,000
30.	KNR 202-12-03-03-00	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne otwierane na zewnątrz ocieplane, naświetle w skrzydle drzwiowym, profile stalowe zamknięte systemowe, zawiasy szt 3 łożyskowe kulowe,uszczelki przylgowe styku skrzydła i ościeżnicy we wrębie, szyba zespolona bezpieczna P-2, wsp. U-1,0, samozamykacz, klamka-pochwył, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, stopka skrzydła, klucze 6 szt, malowane proszkowo w kolorze brąz.	m2	2,000
	1) Drzwi jednoskrzydłowe 1,00*2,00			2,000

40. KNR 202-12-03-03-00	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz ocieplane, naświetle w górnej części drzwi oraz w skrzydle drzwiowym, profile stalowe zamknięte systemowe, zawiasy szt 3 łożyskowe kulowe, uszczelki przylgowe styku skrzydła i ościeżnicy we wrębie, szyba zespolona bezpieczna P-2, wsp. U-1,0, samozamykacz, klamka-pochwył, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, elektrozaczep, stopka skrzydła, klucze 6 szt, malowane proszkowo w kolorze brąz (drzwi przystosowane do montażu domofonu).	m2	2,500
	<i>1) Drzwi jednoskrzydłowe</i>		<i>2,500</i>
50. 000-00-00-00-01	Analiza własna - montaż odboju	szt	2,000
	<i>1)</i>		<i>2,000</i>
60. KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,322
	<i>1)</i>		<i>0,322</i>
70. KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	3,000
	<i>1)</i>		<i>3,000</i>