

**719-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud: Górnicza 7- wymiana wodomierzy na radiowe****ob: Budynek Mieszkalny****rob: Sanitarne**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Wymiana wodomierzy na radiowe</b>		
10.	KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20	szt	40,000
20.	KNNR N004-01-40-01-00	Montaż wodomierza skrzydełkowego JS Apator - Smart plus , Qn=1,60m <sup>3</sup> /h CW z nakładką do odczytu radiowego , moduł radiowy AT- WMBUS fi 15 (bez łączników)+ montaż płoby plastikowej zatrzaskowej	kmpł	20,000
30.	KNNR N004-01-40-01-00	Montaż wodomierza skrzydełkowego JS Apator- Smart plus , Qn=1,6m <sup>3</sup> /h ZW z nakładką do odczytu radiowego , Moduł radiowy AT-WMBUS fi 15 (bez łączników)+plomba plastikowa zatrzaskowa	kmpł	20,000
40.	KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu przelotowego na kulowy fi 15	szt	4,000