

718-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud: Aleje 1 Maja 19- wymiana wodomierzy na radiowe****ob: Budynek Mieszkalny****rob: Sanitarne**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1				
Wymiana wodomierzy na radiowe				
10.	KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20	szt	144,000
20.	KNNR N004-01-40-01-00	Montaż wodomierza skrzydełkowego Apator smart JS fi 15, Qn=1,6 m3/h CW z nakładką do odczytu radiowego Moduł radiowy AT-WMBUS (bez łączników)+ montaż plomby plastikowej zaciskowej .	kmpł	72,000
30.	KNNR N004-01-40-01-00	Montaż wodomierza skrzydełkowego Apator smart plus JS fi 15 Qn=1,6 m3/h ZW , z nakładką do odczytu radiowego , moduł radiowy AT-WMBUS (bez łączników)+ montaż plomby plastikowej zaciskowej .	kmpł	72,000
40.	KNNR N008-01-17-01-00	Wymiana zaworu przelotowego M83 fi 15	szt	10,000