

729-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Górnicza 5- wymiana wodomierzy manualnych Apator**ob:** Budynek Mieszklany**rob:** Sanitarne

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Wymiana wodomirzey		
10.	KNNR N008-01-23-06-00	Demontaż wodomierza skrzydełkowego fi 15-20	szt	38,000
20.	KNNR N004-01-40-01-00	Montaż wodomierza skrzydełkowy JS Apator fi 15 Qn=1,6m3/h antymagnetik CW (bez łączników)+ montaż plomby plastikowej zaciskowej.	kmpł	38,000
30.	KNNR N008-01-17-01-10	Wymiana zaworu przelotowego na kulowy fi 15	szt	4,000