

731-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Aleje 1 Maja 8 - malowanie ścian i sufitów oraz remont posadzek korytarzy piwnicznych

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Malowanie korytarzy piwnicznych		
10.	KNR 401-12-04-01-00 1) <i>Sufity</i>	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 102,00	m2	102,000 102,000
20.	KNR 401-12-04-02-00 2) <i>Ściany</i>	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 351,00	m2	351,000 351,000
30.	000-00-00-00-01 1)	Kalkulacja własna - numeracja piwnic lokatorskich przy każdych drzwiach na ścianie 36 szt 36	szt	36,000 36,000
DZIAŁ 2		Okładziny z płytek schodów zejść do piwnic		
10.	KNR 202-11-20-03-60 1)	Okładziny schodów z płytek terakota antypoślizgowa 30x30 cm na klej bez przygotowania podłoża metodą zwykłą (0,26+0,18)*1,0*9*3	m2	11,880 11,880
20.	KNR 202-11-19-02-60 1)	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej bez przygotowania podłoża (0,36+0,18)*9*2*3	metr	29,160 29,160
DZIAŁ 3		Okładziny z płytek posadzek korytarzy piwnicznych		
10.	KNR 202-11-34-01-01 2)	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT posadzek 25,14*1,25+22,6*1,25+(5,00*1,50)*2+(5,00*1,20)*3	m2	92,675 92,675
20.	KNR 202-11-02-01-00 1)	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro 92,675	m2	92,675 92,675
30.	KNR 202-11-02-03-00 1)	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm -92,675	m2	-92,675 -92,675
40.	KNR 202-11-18-08-00 1)	Posadzki z płytek gresowych 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 25,14*1,25+22,6*1,25+(5,00*1,50)*2+(5,00*1,20)*3	m2	92,675 92,675
50.	KNR 401-09-04-01-00 1)	Skrócenie skrzydeł drzwi piwnicznych od dołu 36	szt	36,000 36,000