

**388-12-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud:** Wyszynskiego 7 - Wymiana instalacji odgromowej**ob:** Dach budynku mieszkalnego**rob:** Elektryczne

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>		
10.	KNR 403-11-38-07-00	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym z blachy	szt	145,000
20.	KNR 403-11-40-05-00	Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika lub prętu na dachu płaskim	metr	145,000
30.	KNR 508-06-01-05-00	Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową na dachu betonowym	szt	4,000
40.	KNR 508-06-01-15-00	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym klejonych	szt	87,000
50.	KNR 508-06-04-03-00	Montaż zwodów poziomych FeZn fi 6 dach płaski pokryty papą na betonie	metr	87,000
60.	KNR 508-06-06-01-00	Montaż zwodu poziomego pręta FeZn fi 6 dach płaski na wspornikach gotowych	metr	58,000
70.	KNR 508-06-22-05-00	Montaż iglicy IO-2,5 na dachu z gotowymi kotwami	szt	6,000
80.	KNNR N005-13-04-03-00	Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy	szt	1,000
90.	KNNR N005-13-04-04-00	Badania instalacji odgromowej pomiar następny	szt	7,000