

**141-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud:** Dmowskiego 1 Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED z czujnikiem zmierzchowym, montaż**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Elektryczne

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
10.	KNNR N005-01-03-05-00	Rura winidurowa gładka RL fi 16 N.T. na innym podłożu	metr	13,000
20.	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr	13,000
21.	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	2,000
30.	KNNR N005-02-12-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	2,000
40.	KNNR N005-12-09-06-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1,5 c w cegle	szt	1,000
41.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - rozdzielnica natynkowa RNT-2 IP42 prod.Elektroplast	szt	1,000
42.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	2,500
43.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	2,500
44.	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	2,500
50.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B6A	szt	1,000
60.	KNNR N005-05-02-01-00	Analogia - montaż naswietlacza LED z czujnikiem ruchu Antos LED 20W-NW-SEB prod.Kanlux	kmpl	1,000
80.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
90.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	5,000
100.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- automatów zmierzchowych AZH	szt	5,000
110.	KNR 403-11-17-01-00	Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z uchwytów na podłożu drewnianym	metr	5,000
120.	KNNR N005-05-04-02-01	Analogia - Oprawa hermetyczna typu plafon LED SUNS 16W IP65 z czujnikiem zmierzchowym prod.BROLUX	kmpl	5,000
130.	KNNR N005-13-07-01-00	Sprawdzanie i pomiary obwodów sygnalizacji	szt	5,000
140.	KNR 401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m <sup>2</sup>	1,000