Załącznik nr 3 do specyfikacji

021-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Kościuszki 21 - remont dachu drwalników
ob: Budynek użytkowy
rob: Budowlane

Poz	*Symbol*	*Nazwa*	*Jedn*	*Ilość*
DZIAŁ 2		**Roboty dekarskie.**		
10.	KNNR N003-03-08-01-01	Przemurowanie przewodu kominowego i wentylacyjnego cegła kl 100 na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,256
	1)	*0,40*0,80*0,80*		*0,256*
20.	KNR 401-04-14-02-00	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25 mm na styk	m2	6,060
	1)	*20,20*0,30*		*6,060*
30.	KNR 401-04-12-01-00	Wymiana końców krokwi	szt	2,000
	1)	*2*		*2,000*
40.	KNNR N002-10-01-01-10	Tynk zewnętrzny zwykły kat III do 5 m2 kominów	m2	1,920
	1)	*(0,40*0,80)*2+(0,80*0,80)*2*		*1,920*
50.	KNR 202-02-19-05-00	Nakrywy kominów średniej grub 7 cm	m2	0,450
	1)	*0,50*0,90*		*0,450*
60.	KNNR N002-05-04-01-01	Obróbki blacharskie z blachy OC grub 0,55 szer w rozwinięciu do 25 cm - kominów,pas nadrynnowy,okapów,pasów elewacyjnych	m2	12,900
	1)	*(20,20*2+3,90*2)*0,25+(0,80*2+0,90*2)*0,25*		*12,900*
70.	KNR 202-05-08-03-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm fi 12 cm	metr	21,000
	1)	*21,0*		*21,000*
80.	KNR 202-05-10-02-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm fi 10 cm	metr	6,000
	1)	*3,0*2*		*6,000*
90.	KNNR N003-05-03-01-00	Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną PYE PV250S-52 wierzchniego krycia z wyrównaniem istniejącego pokrycia	m2	78,780
	1)	*3,90*20,20*		*78,780*