

032-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Kościuszki 42-44 - remont pokrycia dachu drwalników**ob:** Budynek użytkowy**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Roboty dekarские		
10.	KNNR N002-05-04-01-01	Obróbki blacharskie z blachy OC grub 0,55 szer w rozwinięciu do 25 cm - kominów,pas nadrynnowy,okapów,pasów elewacyjnych	m2	28,710
	1)	$(4,50*2+39,0*2)*0,33$		28,710
20.	KNR 202-05-08-03-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm fi 12 cm	metr	39,000
	1)	39,0		39,000
30.	KNR 202-05-10-02-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm fi 10 cm	metr	7,500
	1)	2,50*3		7,500
40.	KNNR N003-05-03-01-00	Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną PYE PV250S-52 wierzchniego krycia z wyrównaniem istniejącego pokrycia	m2	175,500
	1)	39,0*4,50		175,500