

Załącznik nr 3 do specyfikacji

145-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Nowa 7, Ar. Krajowej 1-3, Ar. Krajowej 5-7, Ar. Krajowej 9 - utwardzenie nawierzchni pod osłone

ob: Nawierzchnia z kostki brukowej

rob: Drogowe

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty rozbiórkowe		
10.	KNR 401-02-12-01-00 1)	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm 12,0*0,04	m3	0,480 0,480
20.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,480	m3	0,480 0,480
30.	KNR 401-01-08-04-00 1)	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km 0,480	m3	0,480 0,480
40.	000-00-00-00-01 1)	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku 0,480	m3	0,480 0,480
DZIAŁ 2		Nawierzchnia z kostki brukowej		
10.	KNR 231-01-01-01-00 1)	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głąb 20 cm w gruncie kat 1/4 (3,60*5,10)+(2,0*5,0)	m2	28,360 28,360
20.	KNR 231-01-09-03-00 2)	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji 28,36	m2	28,360 28,360
30.	KNR 231-01-09-04-00 1)	Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm. Pomniejszenie grubości podbudowy o 4 cm -28,36	m2	-28,360 -28,360
40.	KNR 231-01-05-05-00 1)	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm 28,36	m2	28,360 28,360
50.	KNR 231-04-07-02-00 1)	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3,60*2+5,10+0,60*2+5,0+2,0+1,20	metr	21,700 21,700
60.	KNR 231-05-11-03-00 1) Nawierzchnia pod 2) Nawierzchnia pod	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. (3,60*5,10) (2,0*5,0)	m2	28,360 18,360 10,000
70.	KNR 401-01-08-02-00 1)	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 28,36*0,20-0,480	m3	5,192 5,192
80.	KNR 401-01-08-04-00 1)	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Wsp.5 5,192	m3	5,192 5,192
90.	000-00-00-00-01 1)	Kalkulacja własna - składowanie gruzu i ziemi na wysypisku 5,192	m3	5,192 5,192