

172-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Armii Krajowej 4 - remont elewacji

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Remont elewacji od strony południowej				
10.	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	15,000
	1)	(7,50)*2		15,000
20.	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m2	137,454
	1) Powierzchnia ściany	19,80*7,60		150,480
	2) Minus powierzchnie	-(1,35*1,37)*9-1,25*2,20		-19,396
	3) Ościeża	(1,35+1,37*2)*0,15*9+(1,25+2,20*2)*0,15		6,369
30.	KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m2	137,454
	1)	137,454		137,454
40.	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	131,283
	1)	137,454-6,171		131,283
50.	KNR 202-09-02-03-00	Tynk zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 15 cm wykonane ręcznie	m2	6,369
	1)	6,369		6,369
60.	KNR 202-05-10-02-00	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 10 cm. W nakładach nie należy uwzględniać wartości materiałów - materiał z odzysku do ponownego wbudowania	metr	15,000
	1)	(7,50)*2		15,000
70.	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m2	150,480
	1)	150,48		150,480
80.	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	66,000
90.	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	150,480
	1)	150,48		150,480
100.	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	150,480
	1)	150,48		150,480
110.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	4,124
	1)	137,45*0,03		4,124
120.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	4,124
	1)	4,124		4,124
130.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	4,124
	1)	4,124		4,124
DZIAŁ 2				
Remont elewacji od strony północnej				
10.	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	15,000
	1)	(7,50)*2		15,000
20.	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m2	144,252
	1) Powierzchnia ściany	19,80*7,60		150,480
	2) Minus powierzchnie	-(1,35*1,37)*4-(0,60*1,37)*4		-10,686
	3) Ościeża	(1,35+1,37*2)*0,15*4+(0,60+1,37*2)*0,15*4		4,458
30.	KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m2	144,252
	1)	144,252		144,252
40.	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	139,794
	1)	144,252-4,458		139,794
50.	KNR 202-09-02-03-00	Tynk zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 15 cm wykonane ręcznie	m2	4,458
	1)	4,458		4,458

60. KNR 202-05-10-02-00	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 10 cm. W nakładach nie należy uwzględniać wartości materiałów - materiał z odzysku do ponownego wbudowania	metr	15,000
1)	(7,50)*2		15,000
70. KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m2	150,480
80. RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	64,000
90. KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	150,480
100. KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	150,480
110. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	4,347
1)	144,89*0,03		4,347
120. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	4,347
1)	4,347		4,347
130. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	4,347
1)	4,347		4,347

DZIAŁ 3	Remont elewacji od strony wschodniej		
10. KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m2	96,424
1) Powierzchnia ściany	$10,10*7,60+(10,10*5,0)/2$		102,010
2) Minus powierzchnie	$-(1,35*1,37)*4-(0,60*1,37)*2$		-9,042
3) Ościeża	$(1,35+1,37*2)*0,15*4+(0,60+1,37*2)*0,15*2$		3,456
20. KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m2	96,424
1)	96,424		96,424
30. KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	92,968
1)	96,424-3,456		92,968
40. KNR 202-09-02-03-00	Tynk zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 15 cm wykonane ręcznie	m2	3,456
1)	3,456		3,456
50. KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m2	102,010
1)	102,01		102,010
60. RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	40,000
70. KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	102,010
1)	102,01		102,010
80. KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	102,010
1)	102,01		102,010
90. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,893
1)	96,424*0,03		2,893
100. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	2,893
1)	2,893		2,893
110. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	2,893
1)	2,893		2,893

DZIAŁ 4	Remont elewacji od strony zachodniej		
10. KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m2	96,424
1) Powierzchnia ściany	$10,10*7,60+(10,10*5,0)/2$		102,010
2) Minus powierzchnie	$-(1,35*1,37)*4-(0,60*1,37)*2$		-9,042
3) Ościeża	$(1,35+1,37*2)*0,15*4+(0,60+1,37*2)*0,15*2$		3,456
20. KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m2	96,424
1)	96,424		96,424
30. KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	92,968
1)	96,424-3,456		92,968
40. KNR 202-09-02-03-00	Tynk zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 15 cm wykonane ręcznie	m2	3,456
1)	3,456		3,456
50. KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m2	102,010
1)	102,01		102,010
60. RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	40,000
70. KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	102,010
1)	102,01		102,010

80. KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	102,010
1)	102,01		102,010
90. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,893
1)	96,424*0,03		2,893
100. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	2,893
1)	2,893		2,893
110. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	2,893
1)	2,893		2,893