

182-09-200 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Ar.Krajowej 4 Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Elektryczna

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Roboty elektryczne		
DZIAŁ 1.1		Roboty demontażowe		
10.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-liczniki energii elektr., tablice licznikowe,tablice z zabezp.zalicznikowymi	szt	15,000
20.	KNNR N005-12-03-03-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 6 mm2 pod zaciski-odłączanie przewodów-odłączanie przewodów	szt	42,000
30.	KNNR 403-11-07-06-00	Demontaż rur płaszczowych fi do 29, instalacja natynkowa,listwy elektroinstalacyjne	metr	8,000
40.	KNNR 403-09-07-01-00	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2,5 mm2 od tulejek, zacisków w puszkach	szt	42,000
50.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	6,000
60.	KNNR N009-08-04-07-00	Demontaż kabla o masie do 1,0 kg/m w budynkach istniejącego kabla YAKY4X16mm od złącza kablowego ZK	metr	6,000
70.	KNNR N009-02-03-06-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 5,0 kg- skrzynka żeliwna S1c z zabezpieczeniami przedlicznikowymi	szt	1,000
DZIAŁ 1.2		Tablice rozdzielcze z układami pomiarowymi ,linie zasilające LZ ,tablica		
10.	KNNR N005-04-04-07-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,5 m2-rozdzielnica natynkowa RZ-9NN 0T1F+6s o wym.432x213x175, z otworami do odczytu prod.Kubiak Witkowo	szt	5,000
20.	KNNR N005-04-04-07-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,5 m2-rozdzielnica natynkowa RZ-27NN2x20S o wym.392x423x130, prod.Kubiak Witkowo	szt	1,000
30.	KNNR N005-04-07-01-03	Wyłącznik nadprądowy /ogranicznik mocy/ETIMAT T 1p 20A,25A	szt	6,000
40.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 C20A,C25A	szt	5,000
50.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg ist.liczniki energii elektrycznej 1f 230V, 3F 230/400v	szt	6,000
60.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- listwa łączeniowa 4x11 E.4077 z osłona prod.PAWBOL	szt	1,000
70.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	5,000
80.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg -rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R303 32A + wkładki bezpiecznikowe DO2 gG	szt	1,000
90.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- licznika energii elektrycznej 1 fazowy /podlicznik/10/50/A LE-01d z wyświetlaczem LCD prod.F&F	szt	1,000
100.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - ogranicznik przepięcia kl.B+C typ1+2 Up<1,5 kV 4-bieg. SM30B+C/4-275 prod.SIMTEC	szt	1,000
110.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	4,000
120.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	30,000
130.	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	30,000
140.	KNNR N005-02-04-06-03	Przewód płaski YDyp 3x6,0 w tynku na podłożu innym	metr	15,000
150.	KNNR N005-12-03-03-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 6 mm2 pod zaciski	szt	32,000
160.	KNNR N005-03-04-04-02	Odgałęźnik bryzgoszczelny z tw szt 5x6 mm2 przykręcany	szt	5,000
170.	KNNR N005-03-01-11-00	Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym	szt	5,000
180.	KNNR N005-02-01-04-00	Przewód izolowany jednożyłowy LY 6,0 wciągany do rur / tablice/	metr	15,000
190.	KNNR N005-01-01-08-00	Rura winiduruowa gładka RL fi 47 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu	metr	7,000
200.	KNNR N005-01-01-05-01	Rura winiduruowa gładka RL fi 18 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu	metr	12,000
210.	KNNR N005-02-01-05-10	Przewód izolowany jednożyłowy LgY 16 wciągany do rur	metr	52,000

220.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
230.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
240.	KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
250.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
260.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	5,000
270.	000-00-00-00-01	Wyłączenie napięcia i ponowne załączenie w sieci nn tab.6,1 poz.7 a	szt	1,000
280.	KNR 403-10-11-11-00	Ręczne wykucie wnęk o objętości do 0,1 dm ³ w cegle	szt	1,000
290.	KNR 403-10-11-12-00	Ręczne wykucie wnęk w cegle - każdy następny do 5 dm ³	szt	15,000
300.	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,000
310.	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km-dalsze 5km	m ³	1,000
320.	000-00-00-00-01	Kalkulcja własna - utylizacja gruzu na wysypisku	szt	2,000
330.	KNR 401-07-16-02-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	9,000
340.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	3,500
350.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	5,500
360.	KNNR N005-06-05-02-01	Montaż uziomu powierzchwn poz FeZn 30x4 wykop gł 0,6 m kat 3	metr	3,000
370.	KNNR N005-06-05-08-00	Mechan pograżenie uziomu pion pręt FeZn fi 12 grunt kat 3	metr	9,000
380.	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,000
390.	KNNR N005-06-13-01-00	Uchwyt uziemiający skręcany na rurach fi do 30	szt	3,000
400.	KNNR N005-06-12-06-00	Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik	szt	1,000
410.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- skrzynka do złącza kontrolnego PZO INOX 35.02 prod.Elektroplast Opatówek	szt	1,000
420.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - szyna wyrównująca potencjał SWP-G1	szt	1,000