

Załącznik nr 3 do specyfikacji zamówienia

**183-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**

**bud:** Armii Krajowej 2 Wymiana ist.opraw oświetleniowych żarowych na oprawy LED,montaz oświetlenia

**ob:** Budynek mieszkalny

**rob:** Elektryczne

| <i>Poz</i>     | <i>Symbol</i>         | <i>Nazwa</i>  | <i>Jedn</i> | <i>Ilość</i> |
|----------------|-----------------------|---|-------------|--------------|
| <b>DZIAŁ 1</b> |                       | <b>Roboty elektryczne</b>   |             |              |
| 10.            | KNNR N009-05-01-05-00 | Demontaż ist.opraw żarowych przykrecaanych  | szt         | 4,000        |
| 20.            | KNNR N005-05-04-02-01 | Analogia- Oprawa oświetleniowa plafoniera techniczna CAMEA LED 12W 4000K IP 44 prod. Lena Lighting S.A. | kmpł        | 6,000        |
| 30.            | KNNR N005-01-03-05-01 | Rura winidurowa gładka RL fi 18 N.T. na innym podłożu   | metr        | 12,000       |
| 40.            | KNNR N005-02-03-01-04 | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur   | metr        | 12,000       |
| 50.            | KNNR N005-03-04-01-00 | Odgąźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezśrubowo                                    | szt         | 1,000        |
| 60.            | KNNR N005-03-07-01-00 | Analogia -łącznik 1-biegunowy "światło" bryzgoszczelny nt   | szt         | 1,000        |
| 70.            | KNNR N005-12-09-05-00 | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle  | szt         | 1,000        |
| 80.            | KNNR N005-13-03-01-00 | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy  | szt         | 1,000        |