

**186-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud: Wyszyńskiego 7 - malowanie klatek schodowych, wymiana drzwiczek hydrantowych, likwidacja wyspów****ob: Budynek mieszkalny****rob: Budowlane**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>Malowanie 3 szt klatek schodowych</b>		
10.	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT ścian i sufitów klatek schodowych, korytarza ostatniej kondygnacji, zejść do piwnic	m2	1909,000
	1) Sufity	950,0		950,000
	2) Ściany	959,0		959,000
20.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian klatek schodowych, korytarza ostatniej kondygnacji, zejść do piwnic.	m2	959,000
	1)	959,0		959,000
30.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów klatek schodowych, korytarza ostatniej kondygnacji, zejść do piwnic.	m2	950,000
	1)	950,0		950,000
40.	KNR 401-12-06-02-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania klatek schodowych, zejść do piwnic	m2	962,000
	1)	962,0		962,000
50.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie, dwustronne z ościeżnicą farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - drzwi do pralni, suszarni. Do RiM należy zastosować wsp.2,50	m2	8,000
	1)	(0,80*2,0)*5		8,000
60.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie, jednostronne farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - drzwi do pomieszczeń gospodarczych ostatniej kondygnacji	m2	4,500
	1)	1,0*1,50*3		4,500
70.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie, jednostronne farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - drzwi na półpiętrach do pom.gospodarczych	m2	44,100
	1)	44,10		44,100
80.	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie wałkiem, jednostronne farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - drzwi wejściowe do klatek schodowych. Do RiM należy zastosować wsp. 2,50	m2	7,245
	1)	(1,15*2,10)*3		7,245
90.	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - drzwi do maszynowni zlokalizowanych w sufitach ostatniej kondygnacji	m2	4,500
	1)	1,0*1,50*3		4,500
100.	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokołów), powierzchni bocznych biegów schodowych wys do 20 cm	metr	850,000
	1)	850,0		850,000
110.	KNR 401-12-12-19-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	26,000
	1)	26,0		26,000
120.	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur c.o. i rur hydrantu	metr	96,000
	1)	96,0		96,000
130.	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m2	162,000
	1)	162,0		162,000
140.	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna- wykonanie napisów "Dbaj o czystość", data malowania klatek schodowych, numeracja pięter, numeracja mieszkań na drzwiach wejściowych do budynku, szafek energetycznych, znaku zakaz palenia papierosów w kolorze czerwonym na każdym piętrze.	kmpl	3,000
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>Likwidacja drzwiczek zspów na smieci w trzech klatkach schodowych</b>		
10.	KNR 401-03-54-06-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2 - drzwiczki stalowe wyspu do śmieci o wymiarach 0,45x0,55m szt 18	szt	18,000
	1)	(6)*3		18,000
20.	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m2	4,455

1)	(0,45*0,55)*18		4,455
30. KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m2	m2	5,400
1)	0,50*0,60*18		5,400
40. KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m2	5,400
1)	5,40		5,400
<b>DZIAŁ 4</b>	<b>Wymiana maskownic hydrantów</b>		
10. KNR 401-03-54-06-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2 - drzwiczki stalowe w ramie hydrantów o wymiarach 0,50*0,60 szt 18	szt	18,000
1)	(6)*3		18,000
20. KNR 401-03-22-06-00	Ramy, wycieraczki, wsypy stalowe o powierzchni 1,0-2,0 m2 w podłożu -betonowym - obsadzenie maskownic hydrantu (rama z drzwiczkami)	szt	18,000
1)	(6)*3		18,000
30. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: dostarczenie maskownic hydrantu 650 Boxmet wykonanych z blachy, malowane proszkowo w kolorze czerwonym. Maskownica wykonana jest z ramy i drzwiczek zamykana na kluczyk.	szt	18,000
1)	18		18,000
<b>DZIAŁ 5</b>	<b>Roboty ślusarskie</b>		
20. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: odcięcie przy poziomie posadzki w korytarzu ostatniej kondygnacji i likwidacja rur stalowych średnicy 50mm	szt	15,000
1)	15		15,000