

060-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Zofii Urbanowskiej 4 - remont płyty balkonowej od podwórza**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		REMONT PŁYTY BALKONOWEJ		
10.	KNR 404-05-04-03-00 1)	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych 3,0*2,0+0,30*1,0	m2	6,300 6,300
20.	KNR 401-08-04-07-00 1)	Zerwanie posadzki cementowej 6,30	m2	6,300 6,300
30.	KNR 401-05-35-08-00 1)	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku (2,0*2+3,0)*0,33	m2	2,310 2,310
40.	KNR 401-07-13-02-00 1) Strop zejścia do piwnicy	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach 3,94*1,70	m2	6,698 6,698
50.	KNR 401-07-13-01-00 1) Ściany wejścia do piwnicy	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach (3,26*1,60)*2	m2	10,432 10,432
60.	KNR 401-07-01-08-00 1)	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 3,0*2,0	m2	6,000 6,000
70.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 6,30*0,005+6,30*0,04+6,3*0,03	m3	0,473 0,473
80.	KNR 401-01-08-10-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - DALSZE 7 KM 0,473	m3	0,473 0,473
81.	000-00-00-00-01 1)	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku 0,473	szt	0,473 0,473
90.	KNNR N002-12-02-01-00 1)	Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej TEN 10 pod posadzkę zatarta na ostro gr 20mm 6,30	m2	6,300 6,300
100.	000-00-00-00-00 1)	KNR K-04060101-05 - Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej WODER DUO 6,30	szt	6,300 6,300
110.	KNR 202-05-06-02-01 1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm 2,31	m2	2,310 2,310
120.	KNR 202-11-06-02-00 1)	Posadzka cementowa z zaprawy Postar 80 grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem 6,30	m2	6,300 6,300
130.	KNR 202-11-06-03-00 1)	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 2 cm 6,30	m2	6,300 6,300
140.	KNR 202-26-11-02-60 1) Posadzka balkonu 2) Spód balkonu 3) Krawędzie boczne płyty 4) Słupy 5) Ściany werandy 6) Ściany wejścia do piwnicy 7) Sufit zejścia do piwnicy	Ocieplenie ścian w systemie ATLAS - zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 6,30 6,30 3,0*0,20+(2,0*0,20)*2 (1,80*1,0)*2 1,80*3,0+1,50*2,0+1,73*0,85+(0,65*2,25)*2+1,71*0,55+1,95*2,18+2,50*2+2,50*1,20 (3,26*1,60)*2 3,95*1,70	m2	60,734 6,300 6,300 1,400 3,600 25,987 10,432 6,715
150.	KNR 401-12-12-05-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych (1,88*2+2,60)*1,05	m2	6,678 6,678
160.	KNR 202-26-30-05-00 1) Posadzka balkonu 2) Spód balkonu 3) Krawędzie boczne płyty 4) Słupy 5) Ściany werandy 6) Ściany wejścia do piwnicy	Malowanie farbą silikatową w kolorze istniejącym na elewacji 6,30 6,30 3,0*0,20+(2,0*0,20)*2 (1,80*1,0)*2 1,80*3,0+1,50*2,0+1,73*0,85+(0,65*2,25)*2+1,71*0,55+1,95*2,18+2,50*2+2,50*1,20 (3,26*1,60)*2	m2	60,734 6,300 6,300 1,400 3,600 25,987 10,432

7) <i>Sufit zejścia do piwnicy</i>	3,95*1,70		6,715
170. KNR 401-02-05-07-00	Naprawa stopni schodowych - małe uszkodzenia do 0,1 m2	szt	8,000
1)	8		8,000