

069-04-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Nowa 1 - remont elewacji budynku**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU		
DZIAŁ 1.1		Ściana od ulicy Nowej		
10.	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m2	26,510
	1)	$9,60*2,90-1,40*1,40+(1,40*3)*0,15$		26,510
20.	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem Atlas Uni-grunt	m2	26,510
	1)	26,51		26,510
30.	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	5,800
	1)	2,90*2		5,800
40.	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi FS-15 gr.10 cm wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20	m2	25,880
	1)	25,88		25,880
50.	KNR 202-26-09-02-50	Przyklejenie płyt styropianowych o gr 3 cm na ościeżach	m2	0,630
	1)	$(1,40*0,15)*3$		0,630
60.	KNR 202-26-12-08-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem	metr	10,000
	1)	$2,90*2+1,40*3$		10,000
70.	KNR 202-26-08-05-00	Docieplenie ścian - dodatkowa warstwa siatki na zaprawie ATLAS STOPTER	m2	19,200
	1)	9,60*2,0		19,200
80.	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m2	0,543
	1) Parapet okna	1,55*0,35		0,543
90.	KNR 202-26-30-05-00	Malowanie ścian farbą silikatową w kolorze istniejącym na budynku	m2	26,510
	1)	25,88+0,63		26,510
100.	KNR 202-05-10-02-00	Montaż rury spustowych z demontażu w nakładach nie należy uwzględniać wartości materiałów	metr	5,800
	1)	5,80		5,800
DZIAŁ 1.2		Ściana od strony północnej		
10.	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m2	27,980
	1)	$5,85*3,0+(5,85*2,0)/2+0,70*2,40+2,0*2,40-1,90$		27,980
20.	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem Atlas Uni-grunt	m2	27,980
30.	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi FS-15 gr.10 cm wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20	m2	27,980
	1)	27,98		27,980
40.	KNR 202-26-12-08-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi ochrona narożników kątownikiem	metr	17,400
	1)	$2,0*2+1,0+2,40*2+1,50*2+0,70+1,80*2+0,30$		17,400
50.	KNR 202-26-09-02-50	Przyklejenie płyt styropianowych o gr 3 cm na ościeżach	m2	0,750
	1)	$2,0*0,15*2+1,0*0,15$		0,750
60.	KNR 202-26-08-05-00	Docieplenie ścian - dodatkowa warstwa siatki na zaprawie ATLAS STOPTER	m2	10,750
	1)	$5,85+0,70+2,10*2,0$		10,750
70.	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m2	0,105
	1) Parapet okna	0,30*0,35		0,105
80.	KNR 202-26-30-05-00	Malowanie ścian farbą silikatową w kolorze istniejącym na budynku	m2	27,980
	1)	27,98		27,980