

076-04-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Staszica 7 - roboty dekarские**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Roboty dekarские				
10.	KNR 401-04-32-01-00	Analogia: Wyjęcie wyłazu dachowego o powierzchni do 1 m2 z połaci dachowej	szt	1,000
	1)	1		1,000
20.	KNR 401-08-20-01-00	Analogia: likwidacja otworu w połaci dachowej	m2	0,640
	1)	0,80*0,80		0,640
30.	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	23,700
	1)	7,40*2+8,90		23,700
40.	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	8,000
	1)	8		8,000
50.	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m2	8,150
	1) Pasy nadrynnowe i inne	(7,40*2+8,9)*0,25+8,90*0,25		8,150
60.	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m2	7,020
	1)	(7,30*2+8,80)*0,30		7,020
70.	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych.Wsp.2 do R	m2	7,020
	1)	7,02		7,020
80.	KNR 202-05-06-01-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm	m2	8,150
	1)	8,15		8,150
90.	KNR 202-05-08-03-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm fi 12 cm	metr	24,000
	1)	24,0		24,000
100.	KNR 202-05-10-02-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm fi 10 cm	metr	8,000
	1)	8,0		8,000
110.	KNNR N003-05-03-03-00	Pokrycie dachu 2x papą wierzchniego krycia grub 5,2 na istniejącej papie	m2	7,020
	1)	7,02		7,020
120.	KNNR N003-05-03-01-00	Pokrycie dachu 1x papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm z wyrównaniem istniejącego pokrycia	m2	64,240
	1)	7,30*8,80		64,240
130.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,200
	1)	0,200		0,200
140.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. dalsze 7 km	m3	0,200
	1)	0,200		0,200
150.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	0,200
	1)	0,200		0,200