

057-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Plac Zamkowy 8 - Remont drwalników**ob:** Budynek użytkowy**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Roboty dekarские		
10.	KNR 401-05-19-04-00 1)	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych (2,85*3,35)+(1,80*1,50)	m2	12,248 12,248
20.	KNR 401-05-19-05-00 1)	Rozbiórka pokrycia z papy następną warstwa na dachach drewnianych. Krotność= 2 12,248	m2	12,248 12,248
30.	KNR 401-04-30-02-00 1)	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk 5,0*0,50	m2	2,500 2,500
40.	KNNR N002-04-03-01-00 1)	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej impregnowanej 5,0*0,50	m2	2,500 2,500
50.	KNNR N002-05-07-02-00 1)	Pokrycia dachu 2x papą podkładową asfaltową P/400/1600 oraz nawierzchniową termozgrzewalną PYE PV 250 S-52 12,248	m2	12,248 12,248
60.	KNR 202-05-06-01-00 1) Pas	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm (4,00+1,50+3,30+1,0+1,50)*0,25	m2	2,825 2,825
70.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,200	m3	0,200 0,200
80.	KNR 401-01-08-10-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km 0,200	m3	0,200 0,200
90.	000-00-00-00-01 1)	Kalkulacja własna - składowanie gruzu na wysypisku 0,200	m3	0,200 0,200
DZIAŁ 2		Remont elewacji		
10.	KNR 401-07-01-02-00 1)	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 0,5	m2	0,500 0,500
20.	KNR 401-07-26-01-00 1)	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m2 0,5	m2	0,500 0,500
30.	KNR 401-12-04-03-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi fasadową tynków gładkich elewacji (2,66+1,39+1,44)*1,90-(0,70*1,52)*2-(1,69*0,70)	m2	7,120 7,120
40.	KNR 401-12-09-10-00 2)	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 (0,70*1,52)*2+(1,69*0,70)	m2	3,311 3,311