

905-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Baza PGKiM Spółka z o.o. w Koninie - malowanie pokrycia dachowego i konstrukcji stalowej wiaty
ob: Budynek użytkowy
rob: Malarskie

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
ROBOTY MALARSKIE				
10.	KNR 712-01-02-01-00	Czyszcz szczotkow mechan stan B do 3 st.cz. konstr pełność przyjęto 30 % całej powierzchni dachu. Do obmiaru zastosowano współczynnik 1,4 z uwagi na pokrycie dachu blachą trapezową.	m2	236,208
	1)	$((15,2*37,0)*1,40)*0,30$		236,208
20.	KNR 712-01-05-01-00	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych. Do obmiaru zastosowano współczynnik 1,4 z uwagi na pokrycie dachu blachą trapezową.	m2	787,360
	1)	$(15,20*37,0)*1,40$		787,360
30.	KNR 712-02-06-01-00	Malowanie pędzlem konstr pełność f.poliwinilową grunt og stosow blacha trapezowa ocynkowana. Do obmiaru zastosowano współczynnik 1,4 z uwagi na pokrycie dachu blachą trapezową.	m2	787,360
	1)	$(15,20*37,0)*1,40$		787,360
40.	KNR 712-02-09-01-00	Malowanie pędzlem konstr pełność f.poliwinilową nawierz og stos. Do obmiaru zastosowano współczynnik 1,4 z uwagi na pokrycie dachu blachą trapezową.	m2	787,360
	1)	$(15,20*37,0)*1,40$		787,360
50.	KNR 401-12-12-11-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną siatek z ramkami stalowymi z uprzednim wyczyszczeniem powierzchni z rdzy - bramy wjazdowe wiaty samochodowej	m2	217,600
	1)	$(1,60*3,40)*10*2*2$		217,600
60.	KNR 712-01-02-02-00	Czyszcz szczotkow mechan stan B do 3 st.cz. konstr kratowa	m2	112,920
	1)	$(3,20*0,60)*10+(7,10*0,60)*11*2$		112,920
70.	KNR 712-01-05-02-00	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych	m2	112,920
	1)	$(3,20*0,60)*10+(7,10*0,60)*11*2$		112,920
80.	KNR 712-02-01-02-00	Malowanie pędzlem konstr kratowa f.ftalowa grunt p-rdzewną	m2	112,920
	1)	$(3,20*0,60)*10+(7,10*0,60)*11*2$		112,920
90.	KNR 712-02-10-02-00	Malowanie pędzlem konstr kratowa f.ftalową nawierz og stos	m2	112,920
	1)	112,92		112,920
100.	KNR 712-01-02-01-00	Czyszcz szczotkow mechan stan B do 3 st.cz. konstr pełność	m2	163,401
	1) Słupy	$(3,90)*11*0,314$		13,471
	2) Słupy	$(3,40)*11*2*0,471$		35,231
	3) Łaty stalowe pokrycia	$(37,0*5*2)*0,31$		114,700
110.	KNR 712-01-05-01-00	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2	163,401
	1) Słupy	$(3,90)*11*0,314$		13,471
	2) Słupy	$(3,40)*11*2*0,471$		35,231
	3) Łaty stalowe pokrycia	$(37,0*5*2)*0,31$		114,700
120.	KNR 712-02-01-05-00	Malowanie pędzlem ruroc fi 58-219 f.olej grunt p-rdzewną	m2	163,401
	1) Słupy	$(3,90)*11*0,314$		13,471
	2) Słupy	$(3,40)*11*2*0,471$		35,231
	3) Łaty stalowe pokrycia	$(37,0*5*2)*0,31$		114,700
130.	KNR 712-02-09-05-00	Malowanie pędzlem ruroc fi 58-219 f.olejną nawierz og stos	m2	163,401
	1) Słupy	$(3,90)*11*0,314$		13,471
	2) Słupy	$(3,40)*11*2*0,471$		35,231
	3) Łaty stalowe pokrycia	$(37,0*5*2)*0,31$		114,700
140.	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	2,000
	1)	2		2,000