

**014-00-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud: Wiosny Ludów 13/2 Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu****ob: Budynek mieszkalny****rob: Elektryczne**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
10.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
20.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	13,000
30.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- zabezpieczenia zalicznikowe lokatora, licznik energii elektrycznej przedpłatowy lokatora w TG	szt	3,000
40.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż opraw żarowych, żyrandola, w mieszkaniu	szt	6,000
50.	KNNR N005-04-04-05-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,1 m <sup>2</sup> -rozdzielnica hermetyczna z zabezpieczeniami zalicznikowymi RH-8 IP65 prod. Elektroplast Opatówek	szt	1,000
60.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - ist. licznik energii elektrycznej przedpłatowy lokatora 1-faz. w TG	szt	1,000
70.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	1,000
80.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	4,000
90.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 25A 30mA	szt	1,000
100.	KNNR N005-12-09-07-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 2 c w cegle	szt	1,000
110.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	5,000
120.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	85,000
130.	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	85,000
140.	KNNR N005-01-10-01-00	Listwa elektroinstalacyjna klejona do podłoża naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	6,000
150.	KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	6,000
160.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	40,000
170.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	72,000
180.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	5,000
190.	KNNR N005-02-04-06-03	Przewód płaski YDYp 3x6,0 w tynku na podłożu innym	metr	3,000
200.	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej - dostarcza INWESTOR	szt	3,000
210.	KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej - dostarcza INWESTOR	szt	1,000
220.	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej - dostarcza INWESTOR	szt	2,000
230.	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane -dostarcza Inwestor	szt	2,000
240.	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne - dostarcza INWESTOR	szt	13,000
250.	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	19,000
260.	KNNR N005-03-02-05-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 3-ma wylotami	szt	8,000
270.	KNNR N005-05-01-01-00	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej, żyrandola-dostarcza Inwestor	kmpl	4,000
280.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
290.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	5,000
300.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
310.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	14,000
320.	KNNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	4,000
330.	KNNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
340.	000-00-00-00-01	Tab.Energa- Operator S.A 6.1 poz.8 za założenie plomby na liczniku en.elektrycznej	szt	1,000
350.	000-00-00-00-02	Tabela Energa-Operator S.A. tab.3.1 poz.8 za założenie następnej plomby na zabezpieczeniach przedlicznikowych	szt	1,000