

**108-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud: Aleje 1 Maja 15 - remont konstrukcji stalowej i ekranu dekoracyjnego****ob: Budynek użytkowy****rob: Ślusarsko-blaharskie**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>				
<b>Remont konstrukcji stalowej</b>				
10.	KNR 401-02-12-03-00 1)	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - płyta żelbetowa ekranu 151,0*0,70*0,04	m3	4,228 4,228
20.	KNR 712-01-01-03-00 1) 2)	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. konstr szkielet 151,0*0,70 (1,71*0,525)*44	m2	145,201 105,700 39,501
30.	KNR 712-02-01-03-00 1) 2)	Malowanie pędzlem konstr szkielet f.olej grunt p-rdzewną 151,0*0,70 (1,71*0,525)*44	m2	145,201 105,700 39,501
40.	KNR 712-02-10-03-00 1) 2)	Malowanie pędzlem konstr szkielet f.ftalową nawierz og stos 151,0*0,70 (1,71*0,525)*44	m2	145,201 105,700 39,501
50.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4,228	m3	4,228 4,228
60.	KNR 401-01-08-10-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność 7 4,228	m3	4,228 4,228
70.	000-00-00-00-02 1)	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku 4,228	m3	4,228 4,228
<b>DZIAŁ 2</b>				
<b>Roboty blacharsko-ślusarskie</b>				
10.	KNR 202-05-41-02-00 1)	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej niskotrapezowej o szer od 25 cm (151,0*0,70)*2	m2	211,400 211,400
20.	KNR 202-05-41-02-00 1)	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm 151,0*0,25	m2	37,750 37,750
30.	KNNR N002-13-01-05-00 1)	Wyroby stalowe różne - wstawanie poprzeczek pośrednich z kątownika 30x30x3 w celu umożliwienia montażu ekranu z blachy trapezowej o wym. 0,70m x 44 szt. Przyjęto czas wykonania prac 0,2 r-godz/kg 60,0	kg	60,000 60,000
<b>DZIAŁ 3</b>				
<b>Roboty zabezpieczające teren budowy</b>				
30.	000-00-00-00-01	Zabezpieczenie terenu budowy w zakresie: wykonanie przestawnego ogrodzenia zabezpieczającego miejsce prowadzonych robót remontowych, oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi informującymi o prowadzonych pracach oraz oznakowanie tablicami komunikacji ciągów pieszych.	kmpł	1,000