

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
166-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Wiosny Ludów 15/6 - przestawienie pieca kaflowego
ob: Budynek mieszkalny
rob: Zduńskie

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Przestawienie pieca kaflowego		
10.	KNR 401-10-01-02-00	Przestawienie pieców obj do 1,0 m3 licowanych kaflami kwadratowymi Uwaga: W NORMACH MATERIAŁOWYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ NOWY OSPRZĘT tj. drzwiczki piecowe, ruszta sztabkowe,rura zapiecowa,blacha przedpiecowa, NIE NALEŻE UWZGLĘDNAĆ KAFLI - MATERIAŁ Z ODZYSKU Z ISTNIEJĄCEGO PIECA.	m3	0,990
	1)	0,55*0,90*2,00		0,990
20.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,800
	1)	0,800		0,800
30.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,800
	1)	0,800		0,800
40.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - składowanie gruzu na wysypisku.	Mg	1,500
	1)	1,500		1,500