

**175-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud:** Zakład Pogrzebowy ul. Staromorzysławska 5 - roboty dekarские**ob:** Budynek użytkowy**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Roboty blacharsko-dekarские</b>		
10.	KNNR N003-05-03-01-00	Pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia PYE PV250S-52 z wyrównaniem istniejącego pokrycia na budynku garaży	m2	64,680
	1)	6,60*9,80		64,680
20.	KNNR N003-05-03-04-00	Analogia: obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniej na przygotowanym podłożu - uszczelnienie na zakładach pokrycia blachą trapezową	m2	62,720
	1)	(9,80*0,40)*16		62,720
30.	KNR 215-02-09-06-00	Rura wywiewna z blachy stalowej fi 100	szt	2,000
	1)	2		2,000
40.	KNR 202-05-06-02-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm - pas nadrynnowy	m2	3,660
	1)	12,20*0,30		3,660
50.	KNR 401-12-12-25-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rynien i rur spustowych	metr	19,000
	1)	19,0		19,000
60.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: łączenie na nity zakładów pokrycia dachu z blachy trapezowej 9,80m x 16 szt. Przyjęto czas wykonania robót 0,08 r-godz/. Nity w odległości co 50cm.	metr	156,800
	1)	9,80*16		156,800