

127-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Wiosny Ludów 1 - malowanie klatek schodowych, remont tynków elewacji**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Malowanie klatek schodowych				
DZIAŁ 1.1				
Budynek frontowy				
10.	KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	5,000
	1)	5,0		5,000
20.	KNR 401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	2,000
	1)	2		2,000
30.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 - sufity	m2	138,743
	1) Sufity	2,20*11,47+5,33*2,44*2+3,45*1,56		56,626
	2) Ściany	11,47*1,57+2,20*1,57*2+6,3*1,57+6,18*0,60+2,44*0,8+5,33*1,50+2,44*1,97+5,33*1,36+2,44*0,		82,116
40.	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufitów i ścian klatek schodowych	m2	138,743
	2) Sufity	2,20*11,47+5,33*2,44*2+3,45*1,56		56,626
	3) Ściany	11,47*1,57+2,20*1,57*2+6,3*1,57+6,18*0,60+2,44*0,8+5,33*1,50+2,44*1,97+5,33*1,36+2,44*0,		82,116
50.	KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m2	56,626
	1) Sufity	2,20*11,47+5,33*2,44*2+3,45*1,56		56,626
60.	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m2	82,116
	1) Ściany	11,47*1,57+2,20*1,57*2+6,3*1,57+6,18*0,60+2,44*0,8+5,33*1,50+2,44*1,97+5,33*1,36+2,44*0,		82,116
70.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m2	56,620
	1)	56,62		56,620
80.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian.	m2	82,120
	1)	82,12		82,120
90.	KNR 401-12-06-05-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	85,850
	1)	6,37*1,56+2,20*1,56*2+11,47*1,65+6,18*1,50+2,87*1,64+2,44*1,56+5,33*1,57+2,44*1,57+3,90*		85,850
100.	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad prostych	m2	12,485
	1)	3,15*0,98+2,16*0,98+3,02*0,98+2,71*0,98+1,70*0,98		12,485
110.	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi elementów bocznych biegów schodowych,przedstopni	metr	57,090
	1)	3,15+2,70+2,86+(15+4+11+11)*1,18		57,090
120.	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat prostych	m2	1,115
	1)	1,36*0,82		1,115
130.	KNR 401-12-09-13-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m2	szt	1,000
	1)	1		1,000
140.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej do budynku pow ponad 1,0 m2. Współczynnik do RiM 2,50	m2	6,189
	1)	1,40*2,55+1,29*2,03		6,189
150.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie jednostronne z ościeżnicą drzwi do mieszkań farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2.Współczynnik do RiM 1,50	m2	13,468
	1)	1,35*2,33+0,99*2,06+1,18*2,20+1,21*2,35*2		13,468
160.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - elementy boczne piegów schodowych	m2	1,738
	1)	1,18*0,60+2,06*0,50		1,738
170.	000-00-00-00-01	Analiza własna - wykonanie napisów: "Dbaj o czystość", data malowania klatek, opis szfek energetycznych, znak - zakaz palenia.	kmpl	1,000

1)	1		1,000
DZIAŁ 1.2	Oficyna z lewej strony		
10. KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	7,000
1)	7,0		7,000
20. KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m2	3,000
1)	3,0		3,000
30. KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufitów i ścian klatek schodowych	m2	96,435
2) Sufity	1,40*2,70+2,80*6,0+1,50*2,90+2,90*3,40		34,790
3) Ściany	1,36*1,65+1,26*1,65+2,68*1,65+0,90*1,66+5,15*2,30+2,80*2,10+5,95*2,11+1,33*1,30+2,80*1,8		61,645
40. KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m2	34,790
1)	34,79		34,790
50. KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian.	m2	61,640
1)	61,64		61,640
60. KNR 401-12-06-05-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	32,326
1)	(0,43*2+1,50+1,48+1,72+3,50+2,80+1,0+3,73+2,80+3,70)*1,40		32,326
70. KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad prostych	m2	8,225
1)	(3,50+3,0+3,0+2,25)*0,70		8,225
80. KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi elementów bocznych biegów schodowych,przedstopni	metr	106,400
1)	3,50*4+1,30*18+1,30*18+1,20*19+1,20*19		106,400
90. KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej do budynku pow ponad 1,0 m2. Współczynnik do RiM 2,50	m2	5,685
1) Drzwi zewnętrzne	0,95*2,55		2,423
2) Drzwi do zakładu	0,90*1,83		1,647
3) Drzwi na strych	0,95*1,70		1,615
100. KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie jednostronne z ościeżnicą drzwi do mieszkań farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2.Współczynnik do RiM 1,50	m2	2,100
1)	1,0*2,10		2,100
110. KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - malowanie powierzchni drewnianych	m2	9,000
1) Ścianka przy zakładzie	(3,0*2,40)/2		3,600
2) Ścianka na ostatniej	1,80*3,0		5,400
120. KNR 401-12-09-10-00	Analogia: olejne 2-kraone malowanie podestów i podłóg komunikacyjnych	m2	26,723
1)	1,50*2,80+1,25*4,48+1,75*2,95+4,0*2,10+2,40*1,40		26,723
130. 000-00-00-00-01	Analiza własna - wykonanie napisów: "Dbaj o czystość", data malowania klatek, opis szfek energetycznych, znak - zakaz palenia.	kmpl	1,000
1)	1		1,000
DZIAŁ 1.3	Oficyna z prawej strony		
10. KNR 401-12-02-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	5,000
1)	5,0		5,000
30. KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m2	46,589
1) Sufity	2,06*1,0+3,0*1,0+1,92*3,20		11,204
2) Ściany	2,92*1,41+2,06*1,57+3,32*1,60+1,77*1,97+3,12*1,29+3,50*1,42+(3,20*1,0)*2+(1,92*1,0)*2		35,385
40. KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m2	35,385
3) Ściany	2,92*1,41+2,06*1,57+3,32*1,60+1,77*1,97+3,12*1,29+3,50*1,42+(3,20*1,0)*2+(1,92*1,0)*2		35,385
50. KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m2	11,204
2) Sufity	2,06*1,0+3,0*1,0+1,92*3,20		11,204
60. KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufitów i ścian klatek schodowych	m2	46,589
2) Sufity	2,06*1,0+3,0*1,0+1,92*3,20		11,204
3) Ściany	2,92*1,41+2,06*1,57+3,32*1,60+1,77*1,97+3,12*1,29+3,50*1,42+(3,20*1,0)*2+(1,92*1,0)*2		35,385

70.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m2	11,204
	1)	11,204		11,204
80.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian.	m2	35,385
	1)	35,385		35,385
90.	KNR 401-12-06-05-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	32,583
	1)	$(1,50+0,35+0,30+0,30+0,73+1,01+0,35+3,32+1,97+1,50+3,12+2,10)*1,35+3,20*2,0+1,92*2,0$		32,583
100.	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną balustrad prostych	m2	5,814
	1)	$(1,47+1,44+1,0+2,20+1,54)*0,76$		5,814
110.	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi elementów bocznych biegów schodowych, przedstopni, podstopnie	metr	57,450
	1)	$0,90*(18+21)+3,10+1,65+1,20+1,95+3,40+(1,50*2)+2,10+0,35*17$		57,450
120.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej do budynku pow ponad 1,0 m2. Współczynnik do RiM 2,50	m2	2,423
	1) Drzwi zewnętrzne	$0,95*2,55$		2,423
140.	KNR 401-12-09-10-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną ścianki drzwi pod schodami	m2	2,946
	1)	$2,06*1,43$		2,946
150.	KNR 401-12-09-10-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną biegów schodowych od spodu	m2	16,380
	1)	$1,30*(0,45*7)+1,30*(0,45*21)$		16,380
170.	000-00-00-00-01	Analiza własna - wykonanie napisów: "Dbaj o czystość", data malowania klatek, opis szfek energetycznych, znak - zakaz palenia.	kmpl	1,000
	1)	1		1,000
DZIAŁ 1.4		Korytarz w oficynie po prawej stronie		
10.	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno 300x600	szt	1,000
	1)	1		1,000
20.	KNR N007-07-01-01-00	Okna z tworzyw sztucznych 1-dzielne rozwieralno-uchylne, profil w kolorze białym	m2	0,180
	1)	$0,30*0,60$		0,180
30.	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2	m2	13,032
	1) Sufit	$3,39*1,16$		3,932
	2) Ściany	$(3,39*2+1,16*2)*1,0$		9,100
40.	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m2	9,100
	2) Ściany	$(3,39*2+1,16*2)*1,0$		9,100
50.	KNR 202-08-15-06-00	Gład gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m2	3,932
	1)	$3,39*1,16$		3,932
60.	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT sufitów i ścian klatek schodowych	m2	13,032
	2) Sufity	3,932		3,932
	3) Ściany	9,10		9,100
70.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m2	3,932
	1)	3,932		3,932
80.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian.	m2	9,100
	1) Ściany	9,10		9,100
90.	KNR 401-12-06-05-00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem	m2	13,650
	1)	$(3,39*2+1,16*2)*1,50$		13,650
100.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wsp. do RiM 2,50	m2	1,600
	1)	$0,80*2,0$		1,600
110.	000-00-00-00-01	Analiza własna - wykonanie napisów: "Dbaj o czystość", data malowania klatek, opis szfek energetycznych, znak - zakaz palenia.	kmpl	1,000
	1)	1		1,000

DZIAŁ 1.5**Remont tynków elewacji budynku frontowego i oficyny w podwórzu**

10. KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m2	40,000
1)	40,0		40,000
20. KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m2	40,000
1)	40,0		40,000
30. KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m2	40,000
1)	40,0		40,000
40. KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m2	105,000
2)	(3,50+7,0)*10		105,000
50. RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	18,000
60. KNR 202-16-22-01-10	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	105,000
1)	105,0		105,000
70. KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	105,000
1)	105,0		105,000
80. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,200
1)	40,0*0,03		1,200
90. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km	m3	1,200
1)	1,200		1,200
100. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	1,200
1)	1,200		1,200