Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

174-08-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Wiosny Ludów 13 - konserwacja pokrycia dachowego
ob: Budynek mieszkalny
rob: Budowlane

Poz	*Symbol*	*Nazwa*	*Jedn*	*Ilość*
DZIAŁ 1		**Konserwacja pokrycia dachowego**		
10.	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	7,800
	1)	*7,80*		*7,800*
20.	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	7,500
	1)	*7,50*		*7,500*
30.	KNR 712-01-02-01-00	Czyszcz szczotkow mechan stan B do 3 st.cz. konstr pełnośc. Do R zastosowano współczynnik 1,2 z uwagi na pokrycie dachu blachą falistą.	m2	135,720
	1)	*(8,70*7,80)*2*		*135,720*
40.	KNR 712-01-05-01-00	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych. Do RiM należy zastosować wsp.1,20	m2	135,720
	1)	*135,72*		*135,720*
50.	KNR 712-02-06-01-00	Malowanie pędzlem konstr pełnośc f.poliwinilową grunt og stosow blacha trapezowa ocynkowana. Do R,MiS należy zastosować wsp. 1,20	m2	135,720
	1)	*135,72*		*135,720*
60.	KNR 712-02-09-01-00	Malowanie pędzlem konstr pełnośc f.poliwinilową nawierz og stosowania w kolorze brązowym Do R,MiS należy zastosować wsp.1,20	m2	135,720
	1)	*135,72*		*135,720*
70.	KNR 202-00-01-02-00	Montaż gotowych rynien półokrągłych z blachy powlekanej w kolorze brązowym średnicy 150mm	metr	7,800
	1)	*7,80*		*7,800*
80.	KNR 202-00-02-01-00	Montaż gotowych rur spustowych okrąłych z blachy powlekanej w kolorze brązowym srednicy 120mm	metr	7,500
	1)	*7,50*		*7,500*
90.	KNR 401-04-20-01-00	Zastawy zabezpieczające na dachu z desek	metr	8,500
	1)	*8,50*		*8,500*
100.	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m2	64,000
	1)	*8,0*8,0*		*64,000*
110.	KNR 202-16-22-01-10	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	88,000
	1)	*11,0*8,0*		*88,000*
120.	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m2	64,000
	1)	*64,0*		*64,000*
130.	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	33,000