

207-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓTbud: **Marii Dąbrowskiej 12-48 - impregnacja zewnętrznych elementów drewnianych, wymiana uszkodzonych**ob: **Budynki mieszkalne**rob: **Budowlane**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Roboty malarskie		
10.	KNR 401-12-07-02-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie drewnochronem w kolorze brązowym pasów (cokołów) wys do 20 cm - zewnętrzne elementy drewniane domków ul. Marii Dąbrowskiej nr 22,24,26,28,30,32,34,36,38. W nakładach robocizny należy przyjąć czas wykonania R=0,10 r-godz/m	metr	454,500
	1) <i>Deska okapowa</i>	(8,0)*2*9		144,000
	2) <i>Deska wiatrowa</i>	(4,20)*4*9		151,200
	3) <i>Elementy konstrukcji</i>	2,30*2*9+1,70*9+1,70*9+1,60*2*9+1,65*2*9+1,60*2*9		159,300
20.	KNR 401-12-07-02-00	Analogia: Malowanie 2-krotnie drewnochronem w kolorze brązowym pasów (cokołów) wys do 20 cm - zewnętrzne elementy drewniane domków ul. Marii Dąbrowskiej nr 12,14,16,18,20. W nakładach robocizny należy przyjąć czas wykonania R=0,10 r-godz/m	metr	357,000
	1) <i>Deska okapowa</i>	(9,0)*2*5		90,000
	2) <i>Deska wiatrowa</i>	4,50*4*5		90,000
	3) <i>Elementy konstrukcji</i>	(2,30*2*5+1,70*5+1,70*5+1,60*2*5+1,65*2*5+1,60*2*5)*2		177,000
DZIAŁ 2		Naprawa elewacji ścian elewacji		
30.	KNR 202-09-25-01-10	Okładanie ścian okładziną typu "SIDING" w kolorze białym. W nakładach robocizny należy przyjąć czas wykonania R= 0,8 r-godz/m2, nie nienależy przyjmować wartości materiałów: listwy i łaty, kołki kotwiące.	m2	2,000
	1)	2,0		2,000