

034-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud: Mickiewicza 20 - wykonanie obudowy śmietnikowej, zasieku na przedmioty wielkogabarytowe****ob: Budynek mieszkalny****rob: Budowlane**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1 ADAPTACJA BUDYNKU SUCHYCH UBIKACJI NA OBUDOWĘ ŚMIETNIKOWĄ				
DZIAŁ 1.1 Roboty rozbiórkowe				
10.	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych suchych ubikacji	m2	10,730
	1)	3,70*2,90		10,730
20.	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych	m2	10,730
	1)	10,73		10,730
30.	KNR 401-04-30-02-00	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk	m2	10,730
	1)	10,73		10,730
40.	KNR 401-04-30-06-00	Rozebranie więźby dachowej prostej	m2	10,730
	1)	10,73		10,730
50.	KNR 401-04-26-02-00	Rozebranie ścian z desek nieotynkowanych na styk wewnątrz suchych ubikacji	m2	22,550
	1)	(2,35*2,20)*3+(0,80*2,20)*4		22,550
60.	KNR 401-04-28-02-00	Rozebranie podłóg drewnianych suchych ubikacji	m2	7,050
	1)	3,00*2,35		7,050
70.	KNR 401-04-28-04-00	Rozebranie legarów podłogowych	metr	12,214
	1)	(3,00/0,70)*2,85		12,214
80.	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścian suchych ubikacji do wysokości 1,50 od poziomu terenu	m3	2,340
	3)	(2,85*2+3,0*2)*0,80*0,25		2,340
90.	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego do szerokości 1,20m	m3	0,188
	4)	(0,50*1,50*0,25)		0,188
100.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: zagruzowanie dołu kloaczego (należy użyć gruzu z robót rozbiórkowych ścian ubikacji)	m3	2,250
	1)	1,00*2,25*1,0		2,250
110.	KNR 231-08-18-08-00	Analogia: demontaż trzepaka do dywanów do dalszego wykorzystania	szt	2,000
	1)	2		2,000
120.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z rozbiórki szopy	m3	2,000
	1)	2,00		2,000
130.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km. Krotność=7	m3	2,000
	1)	2,00		2,000
140.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: Składownie gruzu na wysypisku	m3	2,000
	1)	2,00		2,000
DZIAŁ 1.2 Roboty budowlane				
10.	KNR 231-01-04-03-00	Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m2	8,100
	1)	(3,00*2,35)+(0,70*1,50)		8,100
20.	KNR 202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego gr 8cm	m3	0,648
	1)	(3,00*2,35*0,08)+(0,70*1,50*0,08)		0,648
30.	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko	m2	8,100
	1)	8,10		8,100
40.	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 2 cm wsp.2	m2	7,050
	1)	7,05		7,050

50.	KNR 202-11-06-02-00	Analogia: warstwa wyrównawcza cementowa grub 2,5 cm na gładko na ścianach obudowy śmietnikowej 1) $(3,50*2+2,35*2)*0,30-1,50*0,30$	m2	3,060
60.	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm 1) $(3,50*2+2,85*2)*0,40-1,50*0,40$	m2	4,480
70.	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m2 1) 3,0	m2	3,000
80.	KNR 202-12-05-04-00	Analogia: furtka stalowa wykonana z rama stalowa z profila zamkniętego 40x20 wypełniona panelem stalowym ocynkowanym grubość drutu 5mm, zamek wpuszczany w kasecie, klamki z szyldami, klucze szt 8 1) $1,50*1,20$	m2	1,800
90.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi 1) 28,35	m2	28,350
100.	KNR 401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji 1) $(3,50*3+2,85*2+2,35*2)*1,50-(1,0*1,50)*2$	m2	28,350

DZIAŁ 2

ZASIEK NA PRZEDMIOTY WIELKOGABARYTOWE

10.	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 1) $2,70*3,70$	m2	9,990
20.	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1) $2,50+3,50$	metr	6,000
30.	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm 1) $3,50*2,50$	m2	8,750
40.	KNR 202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego gr. 8cm 1) $3,50*2,50*0,08$	m3	0,700
50.	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1) 8,75	m2	8,750
60.	KNR 202-18-02-02-00	Analogia: Montaż przęśła ogrodzeniowego stalowego panelowe o wym. dł 2500mm wys.1500mm na dwóch słupkach stalowych 1) 2,50	metr	2,500
70.	KNR 202-12-20-01-00	Obsadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie istniejącego trzepaka. W nakładach nie należy uwzględniać wartości trzepaka 1) 1	szt	1,000
80.	KNR 401-01-08-02-00	Analogia: rozplantowanie ziemi na terenie posesji. 1) $8,75*0,20$	m3	1,750