

**016-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud:** Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach komunalnych**ob:** Budynki mieszkalne**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>		
10.	KNR 401-03-54-05-00 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (0,90*2,05)*10	m2	18,450 18,450
20.	KNR 202-12-03-01-00 1)	Drzwi stalowe pełne do 2 m2 typu SPLENDOOR GAJA, szerokość światła wejścia min.800mm akcesoria w zestawie:ościeżnica,próg, klamka z szyldami, zamek patentowy, wizjer. Wymiary drzwi należy sprawdzić na budowie. (0,90*2,05)*10	m2	18,450 18,450
30.	KNR 401-03-04-01-00 1)	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,05*0,20*0,25	m3	0,103 0,103
40.	KNR 401-07-08-02-00 1)	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm (2,05*2+0,95)*10	metr	50,500 50,500
50.	KNR 401-12-04-02-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2+2+0,9)*0,30*10	m2	14,700 14,700
60.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,600	m3	0,600 0,600
70.	KNR 401-01-08-10-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 0,600	m3	0,600 0,600
80.	000-00-00-00-01 1)	Kalkulacja własna - składowanie gruzu na wysypisku 0,600	m3	0,600 0,600