

134-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Kilińskiego 4/2 - remont pustostanu

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Roboty ogólnobudowlane		
10.	KNR 401-03-54-09-00 1) Pokój, łazienka	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 2	szt	2,000 2,000
20.	KNR 202-10-16-03-00 1)	Ościeżnice stalowe FD8w osadzone przy wznoszeniu ścian wejściowych 2	szt	2,000 2,000
30.	KNR 202-10-17-03-00 1)	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą do 0,2 m2 konfekcjonowane 1,60	m2	1,600 1,600
40.	KNR 202-10-17-04-00 1)	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą ponad 0,2 m2 konfekcjonowane 1,6	m2	1,600 1,600
50.	KNR 401-09-19-27-00 1)	Wymiana zamków skrzynki pocztowej 1	szt	1,000 1,000
60.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz mebli, gruzu i innych pozostałości z piwnicy z samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5,0	m3	5,000 5,000
70.	KNR 401-01-08-10-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 5,0	m3	5,000 5,000
80.	000-00-00-00-01 1)	Kalkulacja własna : składowanie gruzu na wysypisku 5,0	m3	5,000 5,000
DZIAŁ 3		Roboty elektryczne		
10.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-ist.tablica licznikowa z zabezpieczeniami zalicznikowymi	szt	1,000
20.	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
30.	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	5,000
40.	KNNR N009-04-03-06-00	Demontaż puszek i odgałęźników podtynkowych i natynkowych do fi 60	szt	4,000
50.	KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej zwieszakowej,żyrandola	szt	4,000
60.	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtykowego płaskiego lub kabelkowego	metr	8,000
70.	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	50,000
80.	KNNR N005-12-08-01-00 30)	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	0,000 0,000
90.	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	6,000
100.	KNNR N005-12-09-05-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle	szt	5,000
110.	KNNR N005-04-04-06-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,2 m2-rozdzielnica wnekowa RW-1-P-10 Z/O o wym. 260x465x165 z zabezpieczeniami zalicz.i tablica pod licznik energii elektr.prod.Karwasz	szt	1,000
120.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	1,000
130.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	3,000
140.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 30mA 25A kat.AC	szt	1,000
150.	KNNR N005-02-04-06-03	Przewód płaski YDYp 3x6,0 w tynku na podłożu innym	metr	4,000
160.	KNNR N005-02-04-05-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	25,000
170.	KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	31,000
180.	KNNR N005-02-04-05-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	4,000
190.	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoodporna plafon 1x60W przykręcana prod.Lena Lighting	kmpl	1,000
200.	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	17,000

210. KNNR N005-03-02-06-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami	szt	8,000
220. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne	szt	11,000
230. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane podwójne	szt	1,000
240. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
250. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
260. KNNR N005-03-06-02-01	Łącznik 1-bieg p.t. WPt-1LS w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
270. KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
280. KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. przycisk "dzwonek"	szt	1,000
290. KNR 401-03-06-01-00	Przymurowanie ścianek grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,200
300. KNR 401-07-16-01-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m2	m2	0,200
310. KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	0,200
320. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
330. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	3,000
340. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
350. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	11,000
DZIAŁ 4	Roboty wod-kan		
10. KNNR N004-03-14-06-00	Dostarczenie , sprawdzenie i podłączenie Kuchni gazowej 4-palnikowej o z piekarnikiem + butla 11 kg. , wąż do butli , reduktor .	szt	1,000
20. 000-00-00-00-00	Analiza własna - czyszczenie urządzeń sanitarnych .	szt	1,000