

**135-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**

bud: Słowackiego 5/2 - remont pustostanu

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Roboty ogólnobudowlane</b>		
10.	KNR 202-10-17-03-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą do 0,2 m2 konfekcjonowane	m2	1,400
	1) Skrzydło drzwi	0,70*2,00		1,400
20.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą ponad 0,2 m2 konfekcjonowane	m2	1,400
	1) Skrzydło drzwi	0,70*2,00		1,400
30.	KNR 401-09-03-01-00	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych łazienkowych	szt	1,000
	1)	1		1,000
40.	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
	1)	2		2,000
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
10.	KNNR N009-04-02-01-03	Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A/Z podwójnego	szt	4,000
20.	KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- rozdzielnica natynkowa z zabezpieczeniami zalicznikowymi RN-1x8 IP40 prod.Elektroplast	szt	1,000
30.	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - rozdzielnica natynkowa z zabezpieczeniami zalicznikowymi RN-1x8 IP40 prod.Elektroplast	szt	1,000
40.	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A,B16A	szt	2,000
50.	KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 25A 25mA AC	szt	1,000
60.	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
70.	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	3,000
80.	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
90.	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	9,000
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>Roboty wod-kan</b>		
10.	000-00-00-00-00	Analiza własna - mycie urządzeń sanitarnych	szt	1,000
20.	KNNR N008-01-18-07-00	Wymiana baterii natryskowej ściennej	szt	1,000
30.	KNNR N008-01-18-04-00	Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15	szt	1,000
40.	KNNR N004-02-29-05-01	Zlewozmywak blaszany emaliowany dwukomorowy	szt	1,000
50.	KNNR N004-01-37-01-01	Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej	szt	1,000
60.	KNNR N004-02-18-03-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny	szt	1,000
70.	KNNR N004-03-07-01-00	Próba instalacji gazowej , sprawdzenie i podłączenie kuchenki gazowej + wymiana węży i reduktora .	szt	1,000