

## 138-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

**bud:** Sybiraków 2/19 - remont pustostanu

**ob:** Budynek mieszkalny

**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>				
<b>Roboty ogólnobudowlane</b>				
10.	KNR 401-07-01-03-00 1)	Analogia: skucie glazury ze ścian w kuchni 3,50	m2	3,500 3,500
20.	KNR 401-04-26-04-00 1) Pokoje, p-pokój	Analogia: zerwanie z sufitów paneli PCV 4,43*2,06+4,43*2,90+0,98*1,22	m2	23,168 23,168
30.	KNR 401-12-05-01-00 1) Kuchnia	Analogia: zerwanie z sufitu kasetonów styropianowych 3,18*2,40-1,58*1,19	m2	5,752 5,752
40.	KNR 401-08-18-05-00 1)	Analogia: demontaż paneli podłogowych w pokojach 4,43*2,06+4,43*2,90	m2	21,973 21,973
50.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: rozbiórka szfy Komandor o powierzchni zabudowy 2,06*2,52	szt	1,000
60.	KNR 401-03-54-09-00 1) Pokoje, łazienka, kuchnia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 4	szt	4,000 4,000
70.	KNR 401-03-54-04-00 1) Drzwi balkonowe	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt	1,000 1,000
80.	KNR 401-03-22-02-00 1)	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł 2	szt	2,000 2,000
90.	KNR 401-09-09-02-00 1)	Dopasowanie skrzydeł okiennych PCVpow 0,5-2,0 m2 5	szt	5,000 5,000
100.	KNNR N007-07-01-06-00 1)	Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych profil w kolorze białym. WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 0,82*2,32	m2	1,902 1,902
110.	KNR 401-09-19-14-00 1)	Wymiana klamek okiennych 8	szt	8,000 8,000
120.	KNR 401-09-19-27-00 1)	Wymiana zamków skrzynki pocztowej 1	szt	1,000 1,000
130.	KNR 202-10-16-03-00 1)	Ościeżnice stalowe FD8w osadzone przy wznoszeniu ścian wejściowych w pomieszczeniu kuchni 2	szt	2,000 2,000
140.	KNR 202-10-16-02-00 1)	Ościeżnice stalowe FD7 osadzone przy wznoszeniu ścian wewnętrznych 2	szt	2,000 2,000
150.	KNR 202-10-17-04-00 1)	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą ponad 0,2 m2 konfekcjonowane (0,80*2,0)*2	m2	3,200 3,200
160.	KNR 202-10-17-03-00 1)	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą do 0,2 m2 konfekcjonowane (0,70*2,0)*2	m2	2,800 2,800
170.	KNR 401-12-15-08-00 1)	Mycie posadzek kuchnia, łazienka, p-pokój 2,40*3,18-1,19*1,58+0,98*1,22+1,30*1,86	m2	9,365 9,365
180.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Wywóz gruzu po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,0	m3	1,000 1,000
190.	KNR 401-01-08-10-00 1)	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km 1,0	m3	1,000 1,000
200.	000-00-00-00-01 1)	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku 1,0	m3	1,000 1,000

<b>DZIAŁ 2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>	
10. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- tablica mieszkaniowa TM z zabezpieczeniami zalicznikowymi	szt	1,000
20. KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego	szt	6,000
30. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	5,000
40. KNNR N009-04-03-09-00	Demontaż puszek i odgałęźników z tworzyw sztucznych i metalowych	szt	4,000
50. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej, halogenowej	szt	8,000
60. KNNR N005-04-04-05-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,1 m <sup>2</sup> -rozdzielnica z zabezpieczeniami zalicznikowymi RP-8 IP40 z pokrywa prod. Elektroplast	szt	1,000
70. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	1,000
80. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	3,000
90. KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	48,000
100. KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	6,000
110. KNNR N005-12-09-01-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 15 cm w gazobetonie	szt	4,000
120. KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	54,000
130. KNNR N005-02-04-03-07	Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu betonowym	metr	4,000
140. KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt	18,000
150. KNNR N005-03-02-06-00	Puszka instalacyjna p.t. fi do 80 z 4-ma wylotami	szt	8,000
1) 160. KNNR N005-03-06-02-00	1) łącznik 1-bieg p.t. WPt-1L w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
170. KNNR N005-03-06-03-00	łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
180. KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne	szt	12,000
190. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 25mA 25A AC	szt	1,000
200. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane podwójne	szt	1,000
1) 210. KNNR N005-05-04-02-01	1) Oprawa oświetleniowa żarowa 60W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting	kmpl	1,000
220. KNNR N005-02-04-06-03	Przewód płaski YDYp 3x6,0 w tynku na podłożu innym	metr	3,000
230. KNNR N005-02-04-05-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	42,000
240. KNNR N005-02-04-02-04	Przewód wtykowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	24,000
250. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
1) 260. KNNR N005-03-06-02-03	1) Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
260. KNNR N005-03-06-02-03	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
270. KNNR N005-03-06-02-03	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	3,000
280. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
290. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
300. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
310. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	12,000
320. KNNR N005-04-06-01-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - montaż unifonu urmet 1132	szt	1,000

<b>DZIAŁ 3</b>		<b>Roboty wod-kan</b>	
10. KNNR N004-02-29-05-01	Zlewozmywak blaszany emaliowany dwukomorowy	szt	1,000
20. KNNR N004-01-37-01-01	Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej	szt	1,000
30. KNNR N004-02-18-03-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny	szt	1,000
40. KNNR N004-03-14-06-00	Dostarczenie , sprawdzenie i podłączenie kuchni gazowej 4-palnikowej o z piekarnikiem + butla 11 kg , wąż do butli , reduktor .	szt	1,000
50. KNNR N008-02-18-02-00	Wymiana ustępu porcelanowego z płuczką PCW "dolnopłuk"i sedesem	kmpl	1,000
60. KNNR N004-01-30-01-00	Zawór kątowy z wężykiem w instalacji wodociągowej z rur stalowych fi 15	szt	1,000
70. KNNR N008-02-17-02-01	Wymiana wanny stalowej wolnostojącej W-140	kmpl	1,000
80. KNNR N008-01-18-08-00	Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem węzowym	szt	1,000
90. KNNR N004-01-11-01-20	Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach budynku mieszkalnego fi 20	metr	2,500

100. KNNR N004-01-16-01-01	Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii fi 20	szt	1,000
110. KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50	metr	4,500
120. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
130. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt	1,000
140. KNNR N004-02-07-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 110	metr	0,500
150. KNR 401-03-33-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
160. KNR 401-03-23-03-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	1,000
170. KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	2,500
180. KNR 401-03-23-01-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/4 cegły	szt	2,500