

## 148-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

**bud:** Nadrzeczna 13/11 - remont pustostanu

**ob:** Budynek mieszkalny

**rob:** Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
<b>DZIAŁ 1</b>				
<b>Roboty ogólnobudowlane</b>				
10.	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 drzwi do pokoju	szt	1,000
	1)	1		1,000
20.	KNR 401-11-11-01-00	Rozszklenie otworów okiennych (drzwiowych)-ramy drewniane	m2	0,350
	1)	0,38*0,92		0,350
30.	KNR 401-11-02-02-00	Szklenie ram drewnianych pojedynczych płytą pleksa grub 3 mm, pow do 0,5 m2 na listwy	m2	0,524
	1)	0,54*0,97		0,524
40.	KNR 401-11-02-06-00	Szklenie ram PCV pojedynczych szkłem zespolonym, pow do 0,5 m2 na listwy	m2	0,350
	1)	0,38*0,92		0,350
50.	KNR 202-10-16-03-00	Ościeżnice stalowe FD8w osadzone przy wznoszeniu ścian wejściowych	szt	1,000
	1)	1		1,000
60.	KNR 202-10-17-04-00	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą ponad 0,2 m2 konfekcjonowane	m2	1,600
	1)	0,80*2,00		1,600
70.	KNR 401-09-09-02-00	Dopasowanie skrzydeł okiennych PCV pow 0,5-2,0 m2	szt	2,000
	1)	2		2,000
80.	KNR 401-09-19-08-00	Analogia: wymiana szyldów zamka drzwi łazienkowych	szt	1,000
	1)	1		1,000
90.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: wykonanie otworów i montaż rozetek w skrzydle drzwi łazienkowych	szt	4,000
	1)	4		4,000
100.	000-00-00-00-03	Kalkulacja własna: montaż nawiewników okiennych sterowanych ręcznie	szt	3,000
	1)	3		3,000
110.	KNNR N002-12-06-04-00	Uzupełnienie brakujących listew przyściennych z PCW klejone	metr	21,400
	1)	3,20*2+3+2+10		21,400
120.	KNNR N002-12-06-04-00	Przyklejenie istniejących listew przyściennych z PCW klejone. W nakładach materiałowych nie należy uwzględniać wartości listew PCV	metr	20,480
	1)	3,67*2+3,51*2+3,67*2+2,94*2+2,01*2+2,97*2+1,34*2+1,44*2+1,53*2+1,46*2-0,80*9-21,40		20,480
130.	000-00-00-00-02	Kalkulacja własna: podklejenie wykładziny PCV w kuchni, dwa miejsca	szt	2,000
	1)	2		2,000
140.	KNR 401-06-21-01-00	Odgrzybianie 2-krotnie ścian ceglanych pow do 2 m2 metodą smarowania	m2	3,000
	1)	3		3,000
150.	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT mieszkania i WC	m2	143,905
	1) Sufity	3,67*3,51+3,67*2,94+2,97*2,01+1,53*1,46+1,44*1,34		33,805
	2) Ściany	(3,67*2+3,51*2+3,67*2+2,94*2+2,01*2+2,97*2+1,53*2+1,46*2+1,34*2+1,44*2)*2,50-1,60*7-		110,100
160.	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	33,805
	1)	33,805		33,805
170.	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	110,100
	1) Ściany	(3,67*2+3,51*2+3,67*2+2,94*2+2,01*2+2,97*2+1,53*2+1,46*2+1,34*2+1,44*2)*2,50-1,60*7-		110,100
180.	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejnika	m2	0,360
	1)	0,60*0,60		0,360
190.	KNR 401-12-09-10-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Do RiM należy zastosować wsp. 2,50	m2	1,400
	1)	0,70*2,00		1,400

<b>DZIAŁ 2</b>		<b>Roboty wod-kan</b>			
10. KNNR N004-03-14-06-00	Dostarczenie , sprawdzenie i podłączenie kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem .	szt	1,000		
20. KNR 402-02-24-03-00	Wymiana sedesu z tworzywa	szt	1,000		
30. KNNR N004-01-37-01-00	Montaż baterii umywalkowej ściennej- pojedynczej	szt	1,000		
40. 000-00-00-00-00	Analiza własna - czyszczenie urządzeń sanitarnych	szt	1,000		
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
10. KNNR N005-03-06-02-03	Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszcze instalacyjnej	szt	1,000		
1)	1		1,000		