

137-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Nadrzeczna 15/13 - remont pustostanu

ob: Budynek mieszkalny

rob: Budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Roboty ogólnobudowlane				
10.	KNR 401-08-18-05-00 1) <i>Kuchnia</i>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokój,kuchnia, p-pokój 3,50*2,38	m2	8,330 8,330
20.	KNR 401-04-27-05-00 1)	Rozebranie pawlacza w p-pokoju 1,73*1,80	m2	3,114 3,114
30.	KNR 401-11-11-01-00 1)	Rozszklenie otworów okiennych (drzwiowych)-ramy drewniane 0,45*1,22	m2	0,549 0,549
40.	KNR 401-09-19-14-00 1)	Wymiana klamek okiennych 8	szt	8,000 8,000
50.	KNR 401-09-19-20-00 1)	Wymiana klamek z szyldami drzwi do pokoju i łazience 2	szt	2,000 2,000
60.	KNR 401-09-19-24-00 1)	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych drzwi do pokoju 1	szt	1,000 1,000
70.	KNR 401-11-02-07-00 1)	Szklenie ram okiennych PCV 0,549	m2	0,549 0,549
80.	KNNR N002-12-06-06-00 1)	Oblistwowanie drzwi łazienkowych 2,0*4+1,0*2	metr	10,000 10,000
90.	KNNR N002-12-06-06-00 1) <i>Łazienka</i>	Listwy przyścienne panelowe w łazience 1,70*2+1,73*2-0,8	metr	6,060 6,060
100.	KNR 202-10-16-03-00 1)	Ościeżnice stalowe FD8w osadzone przy wznoszeniu ścian wejściowych w pomieszczeniu kuchni 1	szt	1,000 1,000
110.	KNR 202-10-17-04-00 1)	Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą ponad 0,2 m2 konfekcjonowane 0,80*2,0	m2	1,600 1,600
120.	KNR 202-26-11-02-60 1) <i>Sufity</i> 2) <i>Ściany</i>	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT mieszkania i WC 4,11*3,88+1,73*1,73+3,50*2,38+1,73*1,70 (4,11*2+3,88*2+1,73*4)*2,90+(1,70*2+1,73*2+3,50*2+2,38*2)*1,40-1,60*4-1,40*2-5,0	m2	108,489 30,211 78,278
130.	KNR 401-12-04-01-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 30,21	m2	30,210 30,210
140.	KNR 401-12-04-02-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 78,27	m2	78,270 78,270
150.	KNR 401-12-06-04-00 2) <i>Łazienka, kuchnia</i>	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem (1,70*2+1,73*2+3,50*2+2,38*2)*1,50	m2	27,930 27,930
160.	KNR 401-12-07-01-00 1)	Analogia: dwukrotnie olejne malowanie listew podłogowych w pokoju 4,11*2+3,88*2-0,8	metr	15,180 15,180
170.	KNR 202-11-30-01-00 4) <i>Kuchnia</i>	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m2 z zaprawy samopoziomującej EVI 3,50*2,38	m2	8,330 8,330
180.	KNR 202-11-30-03-00 2) <i>Kuchnia</i>	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej EVI - dodatek za 1 mm różnicy -3,50*2,38	m2	-8,330 -8,330
190.	KNR 401-08-03-02-00 1) <i>P-pokój</i>	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko w p-pokoju 1	m2	1,000 1,000
200.	KNR 202-11-12-05-00 1)	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej w kuchni 8,33	m2	8,330 8,330
210.	KNNR N002-12-06-05-00	Listwy przyścienne z PCW zgrzewane	metr	10,960

1)	3,50*2+2,38*2-0,8		10,960
220. KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,200
1)	0,200		0,200
230. KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km	m3	0,200
1)	0,200		0,200
240. 000-00-00-00-01	Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku	m3	0,200
1)	0,200		0,200

DZIAŁ 2	Roboty elektryczne		
10. KNNR N009-02-03-05-00	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg-ist.tablica mieszkaniowa Bi=OGO 3x25 wraz zabezpieczeniami zalicznikowymi	szt	1,000
20. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	6,000
30. KNR 403-11-17-04-00	Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 6 mm ² z uchwytów na podłożu ceglanym	metr	5,000
40. KNNR N009-04-03-09-00	Demontaż puszek i odgałęźników z tworzyw sztucznych i metalowych	szt	4,000
50. KNNR N009-04-02-06-00	Demontaż gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego	szt	6,000
60. KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych	szt	4,000
70. KNNR N009-05-01-05-00	Demontaż oprawy żarowej	szt	4,000
80. KNNR N005-04-04-05-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,1 m ² -rozdzielnica hermetyczna z zabezp.zalicznikowymi RHp-8/ZB z pokrywą plastikową i zamkiem prod.Elektroplast	szt	1,000
90. KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa żarowa bryzgoodporna typu Plafon 60W IP44 prod.Lena Lighting	kmpl	1,000
100. KNNR N005-12-09-01-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 15 cm w gazobetonie	szt	6,000
110. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A	szt	1,000
120. KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A	szt	3,000
130. KNNR N005-01-10-02-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do drewna naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	47,000
140. KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewod 2,5 mm ²	szt	7,000
150. KNNR N005-02-12-01-27	Przewód płaski YDYp 4x1,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	3,000
160. KNNR N005-02-12-01-24	Przewód płaski YDYp 3x1,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	15,000
170. KNNR N005-02-12-01-25	Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej	metr	38,000
180. KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	1,000
190. KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane	szt	8,000
200. KNNR N005-03-06-05-00	łącznik 1-biegunowy n.t. WNT-1A mocowany do podłoża	szt	3,000
210. KNNR N005-03-06-06-00	łącznik świecznikowy n.t. WNT-2A mocowany do podłoża	szt	1,000
220. KNR 508-08-07-02-00	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździeżu, suprema fi 14	szt	5,000
230. KNR 508-08-17-07-00	Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
240. KNR 508-08-17-06-00	Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	2,000
250. KNNR N005-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 30mA 25A kat.AC	szt	1,000
260. KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
270. KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	3,000
280. KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania próba pierwsza	szt	1,000
290. KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania próba następna	szt	8,000
300. KNNR N005-03-06-05-01	Przycisk "dzwonek" n.t. WNT-102P mocowany do podłoża	szt	1,000

DZIAŁ 3	Roboty wod-kan		
10. 000-00-00-00-00	Analiza własna - spuszczenie i ponowne napełnienie instalacji C.O. wodą .	szt	1,000
20. KNNR N008-04-12-05-00	Demontaż zaworu grzejnikowego fi 15-20	szt	5,000
30. KNNR N004-04-12-01-13	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-N fi 15 z głowicą RTD-3100	szt	5,000

40. KNNR N004-03-14-06-00	Dostarczenie , sprawdzenie i podłączenie kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + wymiana węża do butli z reduktorem	szt	1,000
50. KNNR N004-02-31-04-00	Wanna kąpielowa stalowa L=1200 mm bez obudowy	kmpl	1,000
60. KNNR N004-01-37-01-01	Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej- wannowa pojedyncza	szt	1,000
70. KNNR N004-01-11-01-50	Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany na ścianach bud mieszkal fi 16	metr	2,000
80. KNNR N004-01-16-01-00	Dodatek za podejście dopływowe z PVC do zaworu, baterii fi 20	szt	1,000
90. KNR 401-03-24-02-00	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	metr	2,000
100. KNR 401-03-24-01-00	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/4x1/4 w ścianach z cegieł	metr	2,000
110. KNNR N004-02-07-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku mieszkalnego fi 50	metr	2,000
120. KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50	szt	1,000
130. KNNR N004-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110	szt	1,000