

136-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓTbud: **Wojska Polskiego 17/1 - remont pustostanu**ob: **Budynek mieszkalny**rob: **Budowlane**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Roboty ogólnobudowlane		
10.	KNR 401-07-01-02-00 1) <i>Kuchnia</i>	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 1,83*2,10	m2	3,843 3,843
20.	KNR 401-07-11-03-00 1)	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2 3,843	m2	3,843 3,843
30.	KNR 401-09-03-01-00 1)	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych łazienkowych 1	szt	1,000 1,000
40.	KNR 401-12-15-08-00 1)	Mycie posadzek PCV 4,05*2,60+4,05*5,23	m2	31,712 31,712
50.	KNR 401-12-15-05-00 1)	Mycie okien pozostałych typów. Wsp. 2 1,19*1,87*3	m2	6,676 6,676
60.	000-00-00-00-04 1)	Kalkulacja własna: czyszczenie przewodów spalinowych pieca kaflowego oraz spoinowanie licowania pieca. 1	kmpl	1,000 1,000
70.	000-00-00-00-04 1)	Kalkulacja własna: sprawdzenie wszystkich przewodów kominowych w lokalu z ewentualnym udrożnieniem, potwierdzone spisaniem protokołem przez osobę uprawnioną. 1	kmpl	1,000 1,000
80.	000-00-00-00-04 1) <i>Piec kaflowy</i>	Kalkulacja własna: sprawdzenie sprawności urządzeń grzewczych (piec kaflowy.) oraz prawidłowości podłączenia do przewodów kominowych potwierdzonych spisaniem protokołem przez osobę uprawnioną. 1	szt	1,000 1,000
90.	KNR 202-26-11-02-60 1) <i>Sufity</i> 2) <i>Ściany</i>	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT mieszkania i WC 4,05*2,60+4,05*5,23 (1,53*2+1,01*2+4,05*2+5,23*2+5,23*2+4,05*2)*2,80	m2	149,872 31,712 118,160
100.	KNR 401-12-04-01-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 31,71	m2	31,710 31,710
110.	KNR 401-12-04-02-00 1)	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 118,16-7,62	m2	110,540 110,540
120.	KNR 401-12-06-05-00 1) <i>Łazienka</i>	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem (1,01*2+1,53*2)*1,50	m2	7,620 7,620
DZIAŁ 2		Roboty wod-kan		
10.	000-00-00-00-00	Analiza własna - czyszczenie urządzeń sanitarnych	szt	1,000