

Załącznik nr 3 do specyfikacji

## 286-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT

**bud:** Wyszyńskiego 9 - montaż siatek stalowych na kominach

**ob:** Budynek mieszkalny

**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>				
<b>Montaż siatek na kominach</b>				
10.	KNNR N002-13-01-05-00	Dostarczenie i montaż siatek przykręcanych do ścian kominów zabezpieczających otwory boczne kominów wykonanych z siatki karbowanej ocynkowanej ciętej o oczkach 15x15mm średnica drutu 2mm na wszystkie kominy o łącznej powierzchni siatki 7 m2. Katalogowy ciężar siatki 3,5kg/m2	kg	26,000
1)		26,0		26,000