

305-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Armii Krajowej 10 - wymiana drzwi do budynku**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Ślusarka drzwiowa		
10.	KNR 401-03-54-05-00 1)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,20*2,20	m2	2,640 2,640
20.	KNR 202-12-03-03-00	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz prawostronne ocieplane, naświetle w skrzydle drzwiowym, profile stalowe zamknięte systemowe, zawiasy szt 3 łożyskowe kulowe, uszczelki przylgowe styku skrzydła i ościeżnicy we wrębie, szyba zespolona bezpieczna P-2, wsp. U-1,0, samozamykacz, klamka-pochwył, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, elektrozaczep z przystosowaniem do domofonu, stopka skrzydła, klucze 10 szt, malowane proszkowo w kolorze brązowym. Przed realizacją robót wymiary ślusarki należy sprawdzić na budowie.	m2	2,640
	1) Drzwi jednoskrzydłowe	1,20*2,20		2,640
30.	000-00-00-00-01 1)	Analiza własna - montaż odboju 1	szt	1,000 1,000
40.	KNR 401-01-08-09-00 1)	Transport stolarki z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,100	m3	0,100 0,100