

303-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud: Nadrzeczna 9 - remont chodnika przed budynkiem****ob: Chodnik****rob: Drogowe**

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1				
Remont chodnika od strony północnej i zachodniej budynku				
10.	KNR 231-08-15-01-00 1)	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej $(4,80*2,20)+(63,30*2,20)+(7,20*1,45)+(13,0*1,45)+(8,30*1,45)$	m2	191,145 191,145
20.	KNR 231-08-01-01-00 1) Podesty przed wejściami	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm - podesty przed klatkami $(3,00*2,10)+(3,30*2,10)$	m2	13,230 13,230
30.	KNR 231-08-14-02-00 1)	Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej $63,30-(2,0*2)+4,80+13,0+(7,30)*2+8,30$	metr	100,000 100,000
40.	KNR 231-08-13-04-00 1)	Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej $63,3+4,8+13,0+8,30$	metr	89,400 89,400
50.	KNR 201-02-05-04-00 1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km $((4,80*2,20)+(63,30*2,20)+(7,20*1,45)+(13,0*1,45)+(8,30*1,45))*0,15$	m3	28,672 28,672
60.	KNR 231-01-06-03-00 1)	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm $(4,80*2,20)+(63,30*2,20)+(7,20*1,45)+(13,0*1,45)+(8,30*1,45)+13,23$	m2	204,375 204,375
70.	KNR 231-01-06-04-00 1)	Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm - do 10 cm. Krotność 4 $191,145+13,23$	m2	204,375 204,375
80.	KNR 231-01-05-07-00 1)	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm $191,145+13,23$	m2	204,375 204,375
90.	KNR 231-01-05-08-00 1)	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm. Krotność 2 $191,145+13,23$	m2	204,375 204,375
100.	KNR 231-05-11-01-00 1)	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce piaskowej. $191,145$	m2	191,145 191,145
110.	KNR 231-05-11-02-01 1)	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej $13,23$	m2	13,230 13,230
120.	KNR 231-04-07-04-00 1)	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą $100,0$	metr	100,000 100,000
130.	KNR 231-04-03-03-00 1)	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej $89,40$	metr	89,400 89,400
140.	KNR 202-12-19-03-00 1)	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 2	szt	2,000 2,000
150.	KNR 404-11-03-01-00 2)	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą $(191,145*0,05)+(91,70*0,30*0,08)+(89,40*0,30*0,20)+13,23*0,12$	m3	18,710 18,710
160.	KNR 404-11-03-04-00 1)	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km $18,71$	m3	18,710 18,710
170.	KNR 404-11-03-05-00 1)	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką - dalsze 7km. Krotność =7 $18,71$	m3	18,710 18,710
180.	KNR 201-02-14-04-00 1)	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - dalsze 7 km. Krotność 14 $28,672$	m3	28,672 28,672
190.	000-00-00-00-01 1)	Wycena indywidualna - składowanie gruzu na wysypisku $18,71$	m3	18,710 18,710
200.	000-00-00-00-02	Wycena indywidualna - składowanie ziemi na wysypisku	m3	28,672

