

**244-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud:** Kilińskiego 2/7 - przestawienie pieca kaflowego**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 2</b>				
		<b>Przestawienie pieca kaflowego</b>		
10.	KNR 401-10-01-03-00	Przestawienie pieców obj ponad 1,0 m3 licowanych kaflami kwadratowymi. W nakładach materiałowych nie należy uwzględniać wartości kafli - materiał z odzysku, należy uwzględnić wartość drzwiczek piecowych, rusztu, rury zapiecowej, blachy przedpiecowej.	m3	1,350
	1)	1,03*0,57*2,30		1,350
20.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	1,000
	1)	1,000		1,000
30.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	1,000
	1)	1,000		1,000
40.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - składowanie gruzu na wysypisku.	Mg	1,800
	1)	1,80		1,800