

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

01D-04-000 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej- remont instalacji oświetleniowej

ob: Ul. Nadrzeczna 15

rob: Elektryczne

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Demontaże		
10.	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	10,000
20.	KNR 403-11-17-01-00	Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 6 mm ² z uchwytów na podłożu drewnianym	metr	85,000
DZIAŁ 2		Roboty montażowe		
10.	KNNR N005-01-10-02-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do drewna ścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	85,000
20.	KNNR N005-02-12-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	98,000
30.	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy oświetleniowej Camea LED 12W z czujnikiem ruchu RCR	kmpł	6,000
40.	KNNR N005-05-02-01-03	Montaż oprawy oświetleniowej Camea LED 12W	kmpł	6,000
50.	KNNR N005-12-09-02-00	Przebijanie otworu fi 25 mm dł 30 cm w gazobetonie	szt	1,000
60.	KNNR N005-05-02-01-06	Montaż oprawy oświetl. zewnętrznej Portal LED 6W z czujnikiem zmierzchu - NR policyjny	kmpł	1,000
70.	KNNR N005-05-02-01-02	Montaż oprawy oświetleniowej Portal LED 11W g23 z czujnikiem zmierzchu - oświetlenie zewnętrzne- wejście do budynku	kmpł	1,000