

298-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT**bud:** Kolska 27/4 - przestawienie pieca kaflowego**ob:** Budynek mieszkalny**rob:** Budowlane

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1				
		Przestawienie pieca kaflowego		
10.	KNR 401-10-01-02-00	Przestawienie pieców obj do 1,0 m3 licowanych kaflami kwadratowymi Uwaga: W NORMACH MATERIAŁOWYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ NOWY OSPRZĘT tj. drzwiczki piecowe, ruszta sztabkowe,rura zapiecowa,blacha przedpiecowa, NIE NALEŻE UWZGLĘDNAĆ KAFLI - MATERIAŁ Z ODZYSKU Z ISTNIEJĄCEGO PIECA.	m3	0,926
	1)	0,65*0,75*1,90		0,926
20.	KNR 401-03-33-08-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1,000
	1)	1		1,000
30.	KNR 401-03-22-02-00	Obsadzenie drzwiczek stalowych do czyszczenia przewodu kominowego.	szt	1,000
	1)	1		1,000
40.	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,700
	1)	0,700		0,700
50.	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7	m3	0,700
	1)	0,700		0,700
60.	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna - składowanie gruzu na wysypisku.	Mg	1,400
	1)	1,40		1,400