

**MONTAŻ INSTALACJI DOMOFONOWEJ W BUDYNKU UL.NADRZECZNA 11 W KONINIE**  
**System cyfrowy**

Lp.	Opis robót montażowych Jednostka miar	Ilość szt. m.
1	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o dł do 20cm i śr do 25mm z zaprawianiem szt.	56
2	Montaż listew maskujących z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego Listwa PCV 20x15 mb.	400
3	Przewody kablowe układane w listwach mb.	1064
4	Instalowanie unifonów Unifon PC 512 szt.	42
5	Instalowanie puszek krosowej z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.	8
6	Montaż zasilacza domofonowego Zasilacz EDEL DIN4 szt.	2
7	Montaż panela domofonowego z kodowaniem. Klawiatura KDC1905 M szt.	2
8	Zarobienie i podłączenie kabli z przylutowaniem końcówki Kabel bez ekranu.Połączenia w puszcze krosowej.	72
9	Przebudowa drzwi wejściowych. Zaczep niskoprądowy szt.	2
10	Sprawdzenie działania unifonów.Rozdanie kodów i kluczy RFID Transponder RFID szt.	84